

Kosztorys ofertowy

kanalizacja deszczowa
 odcinek od ul. Grabowskiej

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Grabowska - Sportowa - dł 231,40 m						
1						
1 d.1	ss01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.232		
2 d.1	ss01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	1406.20		
3 d.1	ss01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	101.80		
4 d.1	ss01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	1508.02		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	1508.02		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	1050.17		
7 d.1	ss01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m3	1050.17		
8 d.1	ss01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (zagęszczenie warstwami)	m3	1050.17		
9 d.1	ss01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (pod rury sr 1200 i studnie)	m2	101.82		
10 d.1	ss01	Kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 1200 mm	m	231.40		

11 d.1	ss01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 2000 mm gł do 3,0 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	2		
12 d.1	ss01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 2000 mm gł do 4,0 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	1		
13 d.1	ss01	Umocnienie wykopów szalunkiem w gruntach nawodnionych	m2	1157.00		
14 d.1	ss01	Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	231.40		
15 d.1		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m - wycena własna	szt.	462.80		
16 d.1		Pompowanie wody - wycena własna	godz.	368		
17 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą	m	231.40		
18 d.1		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym - wycena własna	m	231.40		
19 d.1		Włączenie kd do istniejącej studni w ul. Grabowskiej	kpl	1		
20 d.1		Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm (chodnik)	m2	90		
21 d.1		Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2	90		
22 d.1		Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 3 cm (ścieżka rowerowa)	m2	90		
23 d.1		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10 cm (ścieżka rowerowa)	m2	90		
24 d.1		Odtworzenie podbudowy podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10 cm (ścieżka rowerowa)	m2	90		
25 d.1		nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 3 cm (ścieżka rowerowa)	m2	90		
26 d.1		Rozebranie przepustu z rur betonowych śr 1000 mm	m	9.00		
27 d.1		Zasypanie i zagęszczenie wykopu (po rozbiórce przepustu)	m3	45.00		

28 d.1		Rozebranie płotu betonowego wys. 2 m wraz z ponownym montażem	m	40.00		
29 d.1		Rozebranie płotu z siatki (wys. 1,5 m)	m	60.00		
30 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: