

## Kosztorys ofertowy

Ścieżka rowerowa  
 odcinek od ul. Strumykowej  
 w kierunku ul. Poznańskiej

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ścieżka rowerowa</b>						
<b>1</b>		<b>odcinek od km 0+780,5 do km 0+895,5</b>				
1 d.1	D-00.00.00	Zabezpieczenie robót	ryczałt	1.00		
2 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0.120		
3 d.1	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
4 d.1	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu grub, 20 cm wraz z wywozem i kosztem składowania	m3	115		
5 d.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncioe kat. III-IV (przerzut poprzeczny)	m3	7		
6 d.1	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - roboty ziemne z diowozem piasku na nasyp (zakup z dokopu)	m3	95		
7 d.1	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	102		
8 d.1	D-02.03.01	plantowanie skarp	m2	615		
9 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta w gruncie kat II-IV	m2	425		
10 d.1	D-04.02.01	Ułożenie warstwy pospólki grub. 10 cm	m2	344		
11 d.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm	m2	344		
12 d.1	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	344		
13 d.1	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	344		
14 d.1		Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8 35/50 grub. 4 cm	m2	344		
15 d.1		Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 grub. 4 cm	m2	344		
16 d.1	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą - grub. humusu - 15 cm	m2	230		

## Kosztyorys ofertowy

Ścieżka rowerowa  
 odcinek od ul. Strumykowej  
 w kierunku ul. Poznańskiej

17 d.1	D-06.01.01	Umocnienie poboczy pospółką gliniastą	m2	173		
18 d.1	D-08.01.01	ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm	m	230		
19 d.1	D08.01.01	Ława betonowa z oporem C112/15	m3	10.62		
<b>2</b>		<b>odcinek od km 0+895,5 do km 0+965,69</b>				
20 d.2	D-00.00.00	Zabezpieczenie robót	ryczałt	1.00		
21 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0.07		
22 d.2	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
23 d.2	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu grub, 20 cm wraz z wywozem i kosztem składowania	m3	76		
24 d.2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncioe kat. III- IV (przerzut poprzeczny)	m3	3		
25 d.2	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - roboty ziemne z diwozem piasku na nasyp (zakup z dokopu)	m3	83		
26 d.2	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	86		
27 d.2	D-02.03.01	plantowanie skarp	m2	150		
28 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta w gruncie kat II-IV	m2	271		
29 d.2	D-04.02.01	Ułożenie warstwy pospółki grub. 10 cm	m2	220		
30 d.2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm	m2	220		
31 d.2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	220		
32 d.2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	220		
33 d.2		Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8 35/50 grub. 4 cm	m2	220		
34 d.2		Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 grub. 4 cm	m2	220		
35 d.2	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą - grub. humusu - 15 cm	m2	150		

## Kosztorys ofertowy

Ścieżka rowerowa  
odcinek od ul. Strumykowej  
w kierunku ul. Poznańskiej

36 d.2	D-06.01.01	Umocnienie poboczy pospółką gliniastą	m2	109		
37 d.2	D-08.01.01	ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm	m	145		
38 d.2	D08.01.01	Ława betonowa z oporem C112/15	m3	6.70		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**