

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Ścieżka rowerowa od ul. Poznańskiej						
1		odcinek od km 0+005,50 do 0+199,30 + teren pod wiaduktami - dł 58 m				
1 d.1	D-00.00.00	Zabezpieczenie robót	ryczałt	1.00		
2 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0.252		
3 d.1	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
4 d.1	D-01.02.01	Wycinka krzewów - (z usunięciem bryły korzeniowej oraz wywozem i kosztem składowania)	m2	560		
5 d.1	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu grub, 20 cm wraz z wywozem i kosztem składowania	m3	319		
6 d.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncioe kat. III-IV (przerzut poprzeczny)	m3	18		
7 d.1	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - roboty ziemne z diowozem piasku na nasyp (zakup z dokopu)	m3	229		
8 d.1	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	247		
9 d.1	D-02.03.01	plantowanie skarp	m2	460		
10 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta w gruncie kat II-IV	m2	947		
11 d.1	D-04.02.01	Ułożenie warstwy pospólki grub. 10 cm	m2	580		
12 d.1		Ułożenie geowłókniny separacyjno - filtrującej	m2	883		
13 d.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm	m2	770		
14 d.1	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	770		
15 d.1	D-04.03.01	skropienie geowłókniny w ilości 1,2 kg/m2	m2	770		
16 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 grub. 5 cm	m2	770		
17 d.1	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą - grub. humusu - 15 cm	m2	250		
18 d.1	D-06.01.01	Umocnienie poboczy pospółką gliniastą	m2	370		

Kosztorys ofertowy

19 d.1	D-08.01.01	ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm	m	504		
20 d.1	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem C112/15	m3	23.18		
21 d.1		przesławienia ogrodzenia z siatki wraz ze słupkami betonowymi	m	54		
22 d.1		Montaż nowego ogrodzenia - panele z siatki dontowane do słupów	m	24		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: