

Kosztorys inwestorski

ul. Poniatowskiego - chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
.ul. Poniatowskiego - chodnik						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.286		
2 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku na odl. do 1 km	m3	73.90		
3 d.1	D.02.01.01	Dodatek za dalsze 4 km transportu	m3	73.90		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	28.81		
5 d.1	D.02.03.01	Plantowanie skarp kat. I-III	m2	130		
2		Chodnik i zjazdy				
6 d.2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m2	498.05		
7 d.2	D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa z dowozem - grub. 10 cm	m2	498.05		
8 d.2	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm	m2	13.6		
9 d.2	D.05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (kostka kolor szary)	m2	473.45		
10 d.2	D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (kostka kolor szary)	m2	13.6		
11 d.2	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoim piaskiem	m	137.50		
12 d.2	D.08.01.01	ława pod oporniki betonowa z oporem C12/15	m3	0.72		
13 d.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	16		
3		Roboty wykończeniowe				
14 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
15 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
4		Pozostałe roboty				

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
16 d.4		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
17 d.4		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: