

Kosztorys ofertowy
ROBOTY DROGOWE

ul. prof.. Kaliny - część III - strona południowa od km 0+477 do km 0+799 chodnik i ścieżka rowerowa

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	*	ryczałt	*	
2	*	Inwentaryzacja powykonawcza	*	ryczałt	*	
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,32		
4	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu :				
5		1) rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²	52,00		
6		2) rozbiórka płytek chodnikowych 30x30 cm	m ²	140,00		
		3) rozbiórka obrzeży betonowych	m	20,00		
		PODBUDOWY	*		*	*
7	D.04.01.01.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta				
8		- wykonanie koryta na głębokość do 21 cm wraz z profilow.i zagęszczeniem	m ²	425,00		
		- wykonanie koryta na głębokość do 25 cm wraz z profilow.i zagęszczeniem	m ²	145,00		
9	D.04.05.01.	Warstwa mieszanki związanej cementem - ulepszanego podłoże C 3/4, grubość 10 cm	m ²	425,00		

10		Warstwa mieszanki związanej cementem - ulepszonego podłoże C 3/4, grubość 15 cm	m ²	145,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*		*	*
11	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm :	m ²	425,00		
12		a) kolor szary	m ²	145,00		
		b) kolor grafitowy				
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*		*	*
13	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe - ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie bet. z oporem	m	168,00		
		INNE ROBOTY	*		*	*
14	Bez Specyf,	Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi RHPDEdw 160 - kabli teletechnicznych	m	101,00		
15		Wywóz urobku z robót ziemnych na odległość 5 km	m ³	125,50		
16		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m ³	125,50		
17		Razem	*		*	
18		Podatek Vat -23%	*		*	
19		Ogółem	*		*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.