

Kosztorys ofertowy

ul. Promienista

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Promienista jezdnia						
1		Roboty ziemne, nawierzchnia jezdni i odwodnienie				
1 d.1	D-01.01.01 i D-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.129		
2 d.1	D-02.00.01 i D-00.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	428.90		
3 d.1	D-02.00.01 i D-00.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	36.00		
4 d.1	D-02.00.01 i D-00.00.00	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	464.90		
5 d.1		Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	48		
6 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	464.90		
7 d.1	D-03.02.01 i D-00.00.00	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	18		
8 d.1	D-03.02.01 i D-00.00.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	18		
9 d.1		Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm	szt	4		
10 d.1	D-03.02.01 i D-00.00.00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400	szt.	4.00		
11 d.1	D-02.01.02 i D-00.00.00	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	36		
12 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	36		
13 d.1	D-02.01.02 i D-00.00.00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	36		
14 d.1	D-08.01.00 i D-00.00.00	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	271.70		
15 d.1	D-08.01.00 i D-00.00.00	ława pod krawężnik C 12/15	m3	18.20		

16 d.1	D-04.05.01 i D-00.00.00	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - pod krawężnik	m2	81.30		
17 d.1	D-03.02.10 i D-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5.00		
18 d.1	D-03.02.10 i D-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5		
19 d.1	D-04.01.01 i D-00.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	830		
20 d.1	D-04.05.01 i D-00.00.00	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - jezdnia	m2	830		
21 d.1	D-04.06.00 i D-00.00.00	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-8/10	m2	830		
22 d.1	D-08.02.00 i D-00.00.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara)	m2	748.50		
23 d.1	D-08.05.00 i D-00.00.00	Ściek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) - szer. 30 cm	m	271.70		
24 d.1	D-07.02.01 i D-00.00.00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	9		
25 d.1	D-07.02.01 i D-00.00.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (I generacja)	szt.	8		
26 d.1	D-07.02.01 i D-00.00.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (II generacja - ustęp pierwszeństwa)	szt.	1		
27 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
28 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
29 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	200		
30 d.1	D-10.10.00	Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą ochronną dwudzielną typu A 160/PS	m	12		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: