

Kosztorys ofertowy

Roboty drogowe
skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozbiórki				
1 d.1	D-02.00.04	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3 m2	m2	877		
2 d.1	D-02.00.04	Przewóz płyt żelbetowych na odległość do 6 km po drodze o nawierzchni kl. I wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	131.55		
3 d.1		Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe	m2	877		
4 d.1		Wywóz urobku na odl. do 5 km	m3	131.55		
5 d.1		Układanie czasowych dróg kołowych na podsypce piaskowej grub. 10 cm	m2	877.00		
6 d.1	D-08.01.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	10		
7 d.1	D-02.00.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą	m	66		
8 d.1	D-02.00.04	Rozebranie obrzeży 6 x 20 na podsypce piaskowej	m	22		
9 d.1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	6.27		
2		Roboty ziemne				
10 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	138		
11 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	523		
12 d.2	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4km + koszt składowania	m3	523		
3		Krawężnik, ściek				

Kosztyorys ofertowy

Roboty drogowe
skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego

13 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)	m3	11.59		
14 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	251.60		
15 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6		
4		Roboty branżowe				
16 d.4		kompleksowe roboty mające na celu zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną typu. AROT A 160 (ręczne roboty w obwężbie kabli zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych , taśma ostrzegawcza) - sieć orange	m	30		
5		Odwodnienie drogi				
17 d.5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	29.82		
18 d.5	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4km + koszt składowania	m3	29.82		
19 d.5	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m2	24		
20 d.5	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	24		
21 d.5	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm -	m	16		
22 d.5	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji deszczowej - trójniki 315/160 mm	szt	16		
23 d.5		Włączenie wlotów przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt.	8		
24 d.5	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400	szt.	4		
25 d.5	D-03.02.01	Osadnik betonowy o śr.500 mm do odwodnienia liniowego z włazem D400	szt.	1		

Kosztyorys ofertowy

Roboty drogowe
skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego

26 d.5	D-03.02.01	Odwodnienie liniowe polimerowe o szer. 20 cm, ruszt żelbetowy śr 400 mm na ławie betonowej C 20/25 grub. 25 cm	m	6		
27 d.5	D-02.03.01	Zasypanie i zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	26		
28 d.5	D-02.00.00	Zakup i dowóz piaseku na wykonanie nasypów	m3	26		
6		Jeźdźnia				
29 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	982.90		
30 d.6	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm	m2	982.90		
31 d.6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 20 cm	m2	982.90		
32 d.6	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,8 kg/m2	m2	982.90		
33 d.6		Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 gr. 7cm	m2	982.90		
34 d.6	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m2	m2	982.90		
35 d.6	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
36 d.6	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4		
37 d.6	D-05.03.05	Wastwa ściernalna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm	m2	982.90		
7		Zjazdy z kostki betonowej				
38 d.7	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	5		
39 d.7	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4km + koszt składowania	m3	5		
40 d.7	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,043m3/mb)	m3	0.43		

Kosztyorys ofertowy

Roboty drogowe
skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego

41 d.7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - połączenie nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej	m	10		
42 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	10		
43 d.7	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m2	7.14		
44 d.7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm	m2	7.14		
45 d.7	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	7.14		
8	Chodnik					
46 d.8	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	10		
47 d.8	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4km + koszt składowania	m3	10		
48 d.8	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10		
49 d.8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	25		
50 d.8	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m2	25		
51 d.8	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	25		
9	Wyspy przejezdne					
52 d.9	D-04.01.01	Koryta głęb. 30 cm wykonywane w gruntach kategorii III-IV na poszerzeniach jezdni	m2	116.34		
53 d.9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	34.91		

Kosztorys ofertowy

Roboty drogowe
skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego

54 d.9	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4km + koszt składowania	m3	34.91		
55 d.9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (poszerzenia)	m2	51.40		
56 d.9	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr 15 cm	m2	51.40		
57 d.9	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,043m3/mb)	m3	2.37		
58 d.9	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Krawężniki łukowe	m	43.10		
59 d.9	D-04.06.01	Podbudowy betonowe z betonu C12/15 grub. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	51.40		
60 d.9	D-05.03.01	Warstwa sialna z kostki kamiennej regularnej klasy o grub. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm	m2	51.40		
10		Oznakowanie poziome i pionowe				
61 d.10	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	17		
62 d.10	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	19		
63 d.10		Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	1		
64 d.10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	20		
65 d.10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segmentacyjne i krawędziowe przerywane - malowanie mechaniczne	m2	6.50		
66 d.10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych malowanie mechaniczne	m2	24		
11		Pozostałe roboty				

Kosztorys ofertowy

Roboty drogowe
skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego

67 d.11		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
68 d.11		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
69 d.11		Plantowanie poboczy	m2	183		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: