

Kosztyorys ofertowy

Kanalizacja deszczowa
Skrzyżowanie uli:c:
Żniwna, Korsaka, Dwernickiego

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Żniwna, Korsaka, Dwernickiego						
1		kanalizacja deszczowa				
1 d.1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-00.00.00	km	0.115		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	485.03		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	20.77		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	505.80		
5 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	131.57		
6 d.1	D-03.0201	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	307		
7 d.1	D--03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	438.57		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	438.57		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	505.80		
10 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	131.40		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	26		

Kosztyorys ofertowy

Kanalizacja deszczowa
Skrzyżowanie uli:c:
Żniwna, Korsaka, Dwernickiego

12 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm lite SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	83.50		
13 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm trójniki 400 mm/160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	4		
14 d.1	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm z betonową kietą w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 z wypełnieniem betonem z wkładką gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym (do 3,5m) wybudowana na istniejącym kanale deszczowym SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	4		
15 d.1	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm z betonową kietą w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 z wypełnieniem betonem z wkładką gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym (do 4,0m) wybudowana na istniejącym kanale deszczowym SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1.00		
16 d.1		Wykonanie przecisku pod torem kolejowym dla zamontowania rury PVC śr 400 mm	m	6		
17 d.1		Montaż rury PVC klasy S śr 400 mm pod torem	m	6		
18 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
19 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	115.5		
20 d.1	D-03.02.01	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	648		
21 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
22 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie z włączeniem do studni - wycena własna	m	132.00		
23 d.1		Igłofiltry z rurą wplukującą o śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt bez obsypki do gł 4 m	szt	50		

Kosztorys ofertowy

Kanalizacja deszczowa
Skrzyżowanie uli:c:
Żniwna, Korsaka, Dwernickiego

24 d.1		pompowanie wody	godz	100		
25 d.1	D-02.00.04	Roboty remontowe - cięcie piłąnawierzchni bitumicznych grub. 12 cm	m	26		
26 d.1	D-02.00.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grub. 12 cm	m2	19.20		
27 d.1	D-02.00.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	18.20		
28 d.1	D-04.04.02	podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	18.20		
29 d.1	D-05.03.05	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 11P grub. 7 cm	m2	19.20		
30 d.1		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm	m2	19.20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: