

## Kosztyorys ofertowy

ul. Strumykowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	145.10		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	370		
3 d.1	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - dalsze 6 km	m3	370		
4 d.1		koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	370		
<b>2</b>		<b>Krawężniki</b>				
5 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m3	13.14		
6 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	146		
7 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	146		
8 d.2	D-08.01.01	Ława pod opornik betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m3	1.02		
9 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25.50		
<b>3</b>		<b>Wpusty deszczowe z przykanalikami</b>				
10 d.3	D-02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3	17.81		
11 d.3	D-03.02.01	Podłoża betonowe C12/15 o grubości 20 cm - pod wpustami	m3	0.15		
12 d.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem krawężnikowo -ściekowym	szt.	1		
13 d.3	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	8.5		

## Kosztyorys ofertowy

ul. Strumykowa

14 d.3	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	17		
15 d.3	D-02.03.01	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopów	m3	17		
<b>4</b>		<b>Jezdnia</b>				
16 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	995.40		
17 d.4	D - 04.06.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm	m2	995.40		
18 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	931.15		
19 d.4	D- 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1		
20 d.4	D- 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1		
21 d.4	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szarej	m2	713.15		
22 d.4	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szarej	m2	218		
<b>5</b>		<b>Ścieżka rowerowa</b>				
23 d.5	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m3	7.13		
24 d.5	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	230.5		
25 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	400		
26 d.5	D - 04.06.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, warstwa gr.15 cm	m2	400		
27 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	400		
28 d.5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	400		
29 d.5	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 8S gr. 4cm	m2	400		
<b>6</b>		<b>Oznakowanie poziome i pionowe</b>				

## Kosztorys ofertowy

ul. Strumykowa

30 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów z wywozem na plac Inwestroa	szt.	3		
31 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	9		
32 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe informacyjne o pow. do 0.3 (folia odblaskowa I generacji)	szt.	16		
<b>7</b>		<b>Obsługa gedyzyjna</b>				
33 d.7	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: