

Kosztorys ofertowy

ul. Szczęśliwa
jezdnia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
nawierzchnia jezdni						
1		Roboty ziemne, nawierzchnia jezdni i odwodnienie				
1 d.1	D 01.01.01 D 00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.190		
2 d.1	D 01.02.04 D 00.00.00	Rozebranie tarcz i słupków znaków drogowych	kpl	2		
3 d.1	D 01.02.04 D 00.00.00	Zdjęcie humusu (grubość 20 cm)	m2	803.50		
4 d.1		Wywóz humusu wraz z kosztem składowania	m3	126.3		
5 d.1	D 02.01.01 D 02.00.00 D 00.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	469.00		
6 d.1	D 02.01.01 D 02.00.00 D 00.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (odwodnienie)	m3	90.00		
7 d.1	D 02.01.01 D 02.00.00 D 00.00.00	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	559		
8 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	559		
9 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	65		
10 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki	m	57.50		
11 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm	szt	4		
12 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400	szt.	4		
13 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	68.25		
14 d.1	D 08.01.01 D 00.00.00	Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	68.25		
			m3	68.25		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
15 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III				
16 d.1	D 02.03.01	Wykonanie nasypów z dokopu z zakupem piasku na nasyp	m3	225.00		
17 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	225.00		
18 d.1	D 02.03.01	Plantowanie terenu przyległego	m2	688.00		
19 d.1	D 08.01.01 D 00.00.00	Oporniki betonowe o wym.12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	409		
20 d.1	D 08.01.01 D 00.00.00	ława pod krawężnik i ściek C 12/15	m3	31.34		
21 d.1	D 10.11.01 D 00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6.00		
22 d.1	D 10.11.01 D 00.00.00	Regulacja zasuw gazowych	szt.	2		
23 d.1	D 10.11.01 D 00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	3		
24 d.1	D 04.05.01 D 00.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1232		
25 d.1	D 04.01.01 D 00.00.00	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm Rm= 5 MPa	m2	1232		
26 d.1	D04.0600 D 00.00.00	Podbudowa z chudego betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm Rm=7,5 MPa	m2	1232		
27 d.1	D 05.03.23 D 00.00.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara)	m2	1232		
28 d.1	D 05.03.23 D 00.00.00	ściek z kostki brukowej betonowej (2 rzędy) na podsypce cem - piaskowej	m2	42		
29 d.1	D 07.02.01 D 00.00.00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	6		
30 d.1	D 07.02.01 D 00.00.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	6		
31 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
32 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
33 d.1	D 01.03.04 D 00.00.00	Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurą ochronną dwudzielną typu A 160/PS	m	7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: