

## Kosztorys ofertowy

ul. Szczęśliwa  
kanalizacja deszczowa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ul Szczęśliwa kd</b>						
<b>1</b>		<b>roboty ziemne</b>				
1 d.1	STI 01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.069		
2 d.1	STI 01-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 3 km	m <sup>3</sup>	127.97		
3 d.1	STI 01-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat. gr. III) odl. 1 km	m <sup>3</sup>	31.99		
4 d.1	STI 01-02	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - dalsze 5 km	m <sup>3</sup>	159.96		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m <sup>3</sup>	159.96		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m <sup>3</sup>	149.95		
7 d.1	STI 01-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	149.95		
8 d.1	STI 01-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	149.95		
9 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	69		
10 d.1	STI 01-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 15cm (rury)	m <sup>2</sup>	75.90		
11 d.1	STI 01-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 20cm (studnie)	m <sup>2</sup>	4.50		
<b>2</b>		<b>Roboty konstrukcyjne</b>				
12 d.2	STI 01-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm klasy S lite	m	69		
13 d.2	STI 01-03	Studnie rewizyjne żelbetowe o śr. 1000 mm gł do 2.0 m w gotowym wykopie zakończone płytą pokrywową - wycena własna	stud.	2.00		
<b>3</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
14 d.3		Umocnienie wykopów szalunkiem - wycena własna	m <sup>2</sup>	207.00		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
15 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
16 d.3		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m	szt.	20		
17 d.3		Pompowanie wody	godz.	16		
18 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do każdej studni rewizyjnej	m	69		
19 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	69		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**