

Kosztorys ofertowy ul. Traugutta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Traugutta						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.378		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	347.5		
3 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn dalsze rozp. 4 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - odl. 4 km	m3	347.5		
4 d.1	D-02.02.01	Wykonanie nasypów z zakupem transportem piasku na nasyp	m3	12		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	347.5		
2		krawężniki				
6 d.2	D-08.01.01	ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m3	21.06		
7 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	199		
8 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce piaskowej - najazdowy	m	125		
9 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wym. 15x30/22 cm na podsypce piaskowej	m	27		
10 d.2	D-08.01.01	ława pod opornikii betonowa z oporem C12/15	m3	7.24		
11 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	138		
12 d.2	D-08.06.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoim piaskiem	m	330		
13 d.2	D-08.06.01	ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	12.54		
3		Podbudowy				
14 d.3	D-02.01.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1409.66		

Kosztorys ofertowy ul. Traugutta

15 d.3	D - 04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm	m2	1409.66		
16 d.3	D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 10 cm	m2	901		
17 d.3	D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm	m2	210		
18 d.3	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej pod ściek C8/10 grub. po zagęszcz. 24 cm	m2	67		
4	Nawierzchnie					
19 d.4	D-05.03.05	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	1111.00		
20 d.4	D-05.03.05	nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	1111.00		
21 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm (kostka szara) - ściek	m2	67		
5	Roboty wykończeniowe					
22 d.5	D-10.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych (nadbudowa wykonana betonem)	szt.	10		
23 d.5	D-10.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8		
24 d.5	D-10.03.01	Regulacja włączów kanałowych	szt	1.0		
25 d.5	D- 10..03.01	Regulacja pionowa studzienek ściekowych	szt	6.00		
6	Roboty rozbiórkowe					
26 d.6	D-01.02.00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	141.10		
27 d.6	D-01.02.00	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	56.20		
28 d.6	D-01.02.00	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	342		
29 d.6	D-01.02.00	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	17.78		
30 d.6	D-01.02.00	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15 cm (zjazdy)	m2	25.70		
31 d.6	D - 01.02.00	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o grub. do 10 cm	m	342		
32 d.6	D-01.02.00	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grubość nawierzchni do 10 cm	m2	66		

Kosztorys ofertowy ul. Traugutta

33 d.6	D-01.02.00	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy 25 cm	m2	66		
34 d.6		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	86.65		
35 d.6		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za dalsze. 4 km	m3	86.65		
36 d.6		Koszt składowania gruzu na wysypisku - wycena własna	m3	86.65		
37 d.6	D-10.10.01	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	7		
38 d.6	D-10.10.01	Rozebranie tarcz znaków drogowych	szt	7		
7		Pozostałe roboty				
39 d.7		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
40 d.7		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
41 d.7	D-10.02.01	zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze ochronnej dwudzielnej typu A 160 PS	m	90		
8		Oznakowanie				
42 d.8	D-07.01.02	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt	8.00		
43 d.8	D-07.01.02	Przymocowanie do słupków znaków zakazu typ B okrągły śr 800 folia odblaskowa II generacji	szt	5.00		
44 d.8	D-07.01.02	Przymocowanie do słupków znaków informacyjnych typ D prostokątny 600x750 mm folia odblaskowa II generacji	szt	6.00		
45 d.8	D-07.01.01	oznakowanie poziome farbą akrylową białą odblaskową , linie segregacyjne i krawędziowe przerywane(malowane mechaniczne)	m2	20.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: