

## Kosztorys ofertowy

ul. Tucholska

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Tucholska ciąg pieszo-jezdny</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne, nawierzchnia jezdni i odwodnienie</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.074		
2 d.1		Rozebranie Rozebranie krawężników betonowych razem z ławą z wywozem materiałów z rozbiórki	m	11.00		
3 d.1	D-01.02.00	Rozebranie płyt drogowych pełnych	m2	12.00		
4 d.1	D-01.02.00	Wykonanie koryta pod drogi betonowe	m2	12.00		
5 d.1		Wywóz urobku i koszt składowania	m3	2.40		
6 d.1		Układanien płyt drogowych betonowych pełnych na podsypce piaskowej grub. 10 cm	m2	12.00		
7 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	198		
8 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	198		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	198		
10 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	14.50		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanalik	m	14.50		
12 d.1		Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm	szt	2		
13 d.1	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400	szt.	2		
14 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	3.50		
15 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	3.50		
16 d.1	D-03.02.01	Wykonanie nasypów z transportem piasku na nasyp	m3	3.50		

## Kosztorys ofertowy

ul. Tucholska

17 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	3.50		
18 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wym. 15x22cm na podsypce cem.piaskowe	m	167		
19 d.1	D-08.01.01	ława pod krawężnik C 12/15	m3	10.02		
20 d.1	D-02.01.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	385.20		
21 d.1	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 20 cm 2,5 MPa - - krawężnik, ście, ciąg pieszo - jezdny	m2	385.20		
22 d.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
23 d.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1		
24 d.1	D-04.06.01	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-8/10	m2	335.10		
25 d.1	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) - razem ze ściekiem	m2	335.10		
26 d.1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	2.00		
27 d.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	5.00		
28 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
29 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
30 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	100		
31 d.1	D-10.02.01	Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą ochronną dwudzielną typu A 110/PS	m	35		
32 d.1	D-10.02.01	Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą ochronną dwudzielną typu A 160/PS kabel eWN	m	10		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: