

**Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Parkowej
w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odcinkami ulicy Parkowej na dojazdach**

KOSZTORYS OFERTOWY

2 - WIADUKT - ROBOTY DROGOWE

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x		
2		- roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie równinnym	km	0,100		
		- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu	ryczałt	1		
3	D.01.02.03.	Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich:	x	x		
4		- demontaż poręczy mostowych z płaskowników	Mg	6,57		
5		- demontaż stalowych osłon trakcyjnych	Mg	2,36		
6		- demontaż stalowych słupów oświetleniowych	szt.	3		
5		- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych wsporników żelbetowych o grubości 10÷15 cm	m ³	33,9		
6		- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych fragmentów płyty żelbetowej o grubości 11 cm	m ³	1,8		
7		- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych ścian skrzydełek	m ³	5,8		
8		- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych schodów betonowych na skarpie	m ³	5,2		
9		- rozebranie części skrzydełek z cegły	m ³	14,2		
10		- czyszczenie metodami wysokociśnieniowymi z dodatkiem detergentów powierzchni klinkierowych	m ²	115,0		
		- rozbiórka izolacji pomostu mostu z papy asfaltowej	m ²	333,0		
11	D.01.02.04.	Rozbiórki elementów dróg i ulic:	x	x		
12		- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 2 cm - chodniki	m ²	195,0		
13		- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 6 cm - jezdnia	m ²	307,0		
14		- rozebranie krawężników betonowych 20×20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	88,8		
		- rozebranie mechaniczne podbudowy nawierzchni, betonowej o grubości 5 cm	m ²	307,0		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x		
15	D.04.02.01.	Warstwy odsączające i odcinające		x		
		- ułożenie podsypki piaskowej - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	70,0		
16	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x		
17		- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	634,0		
		- skropienie warstw bitumicznych	m ²	317,0		

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x		
18	D.05.03.12.	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego - ułożenie warstwy ochronno-wiążącej grubości 4,5 cm z asfaltu twardolanego	x m ²	x 294,5		
19	D.05.03.13.	Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typu SMA) - warstwa ścieralna - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej typu SMA 11 - na obiekcie	x m ²	x 317,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: