

Kosztorys ofertowy

ul. Bracka kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bracka Olsztyńska</b>						
<b>1</b>		<b>kanalizacja</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.151		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	450		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)	m3	34.86		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	484.86		
5 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II	m3	134.04		
6 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	312.66		
7 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	446.70		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	446.70		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	484.86		
10 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	188.15		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite	m	139.30		
12 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm lite	m	11.8		
13 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm lite	m	40		
14 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm trójniki 315 mm/160 mm	szt	5		
15 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm trójniki 160 mm/160 mm	szt	2		
16 d.1	D-03.02.01	Korek śr 315 zaślepienie rury śr 315 mm	szt	1		

17 d.1	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm z betonową kietą w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 z wypełnieniem betonem z wkładką gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym (do 2,5 m)	studnia	3		
18 d.1	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm z betonową kietą w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 z wypełnieniem betonem z wkładką gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym (do 2,0 m)	studnia	3		
19 d.1	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu śr 500- mm	szt	9.00		
20 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą	m	151.10		
21 d.1		Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	775		
22 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
23 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
24 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	151.10		
25 d.1		Igłofiltry z rurą wplukującą o śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt bez obsypki do gł 4 m	szt	60		
26 d.1		pompowanie wody	godz	18		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**