

Kosztorys ofertowy

ul. Bracka oświetlenie

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Brackiej.						
1	jST oświetlenie	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL 10 latarnie z pojedynczym wysięgnikiem	szt.	6		
2	ST oświetlenie terenu	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL 10 latarnia z podwójnym wysięgnikiem	szt.	1		
3	j.w.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu Philips Selenium SGP340 II PC 100W na słupie SAL - 10	szt.	8		
4	j.w.	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słup SAL 10 i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	7		
5	j.w.	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	61.88		
6	j.w.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	221		
7	j.w.	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV dowiezionym piaskiem	m3	44.20		
8	j.w.	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m3	44.20		
9	j.w.	Ułożenie rur osłonowych z DVR 50	m	221		
10	j.w.	Układanie kabla YAKXS 4 x 25 mm2 w rurach DVR 50	m	221		
11	j.w.	Ułożenie rur osłonowych z BE o śr. 75 mm	m	40		
12	j.w.	Układanie kabla YAKXS 4 x 25 mm2 w rurach osłonowych BE 75	m	40		
13	j.w.	Układanie kabla YAKXS 4 x 25 mm2 w słupach SAL 10	m	14		
14	j.w.	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	3		
15	j.w.	Ułożenie rur osłonowych BE 50 na słupie	m	3		
16	j.w.	Zarobienie na sucho końcy kabla YAKY 4 x 25mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	14		
17	j.w.	Szafka pomiarowo rozdzielcza SO 3 fazowa z zegarem PSO 02 PD kompletna	kpl.	1		

18	j.w.	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania obrotowa) - grunt kat.III	szt.	6		
19	j.w.	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
20	j.w.	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	6		
21	j.w.	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	7		
22	j.w.	Inwentaryzacja geodezyjna i wytyczenie trasy	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: