

## Kosztorys ofertowy

ul. Bukowa przepust

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przepust</b>						
<b>1</b>		<b>Przepust</b>				
1 d.1		Wykonanie przepustu z rur żelbetowych śr 800 mm C40/50 klasa II	m	12		
2 d.1		ławia z pospółki grub 15 cm	m2	16.80		
3 d.1		zasyпка mrozoodporna nad przepustem	m3	19.18		
4 d.1		ścianka czołowa dla rur śr 800 mm wylewana z betonu	szt	2		
5 d.1		Igłofiltry o śr. 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głęb. do 4 m	szt	10		
6 d.1		Pompowanie wody	godz	8		
7 d.1		Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych śr. 500 mm	m	12		
8 d.1		Wykop z wywozem urobku	m3	27.72		
9 d.1		Bariera wygradzeniowa drogowa stalowa U12a (dł.2m)	szt	4		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: