Kosztorys ofertowy

Czerwonych Kosynierów

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1		**Roboty rozbiórkowe**				
1 d.1	D.01.02.04	Mechaniczne karczowanie żywopłotu wraz z usunięciem korzeni	m2	30*1 = 30.00		
2 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą	m	138+124+24+4+2+9+8 = 309.00		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	26+22+16+42 = 106.00		
4 d.1	D-08.01.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	106		
5 d.1	D.01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym	m3	50.65		
2		**Roboty ziemne**				
6 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	213		
7 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	578.11		
3		**Roboty branżowe**				
8 d.3		Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną typu A160 (ręczne roboty w obrębie kabli, zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych,taśma ostrzegawcza)	m	5		
4		**Krawężniki, ściek**				
9 d.4	D-05.03.05b	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	33.5		
10 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20	m3	18.86		

11 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	36.5+71+90.5+52+90.5+75 = 415.50		
12 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odcięcie nawierzchni bitumicznych	m	5+9+9.5+10 = 33.50		
13 d.4	D-05.03.05b	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa - wzdłuż oporników oraz skrzyżowania	t	53*0.08*2.5 = 10.60		
14 d.4	D-08.01.01	Ława pod ściek - beton klasy C16/20 (0,08m3/mb)	m3	0.08*196 = 15.68		
15 d.4	D-05.03.23a	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach	m	196		
5		**Wpusty deszczowe z przykanalikami**				
16 d.5	D-02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3	17.47		
17 d.5	D-03.02.01	Podłoża betonowe C12/15 o grubości 20 cm - pod wpustami	m3	4*0.2*0.8*0.8 = 0.51		
18 d.5	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - pod przykanalikami	m3	15*0.8*0.1 = 1.20		
19 d.5	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400	szt.	4		
20 d.5	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	3*3+6 = 15.00		
21 d.5	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	14.05		
22 d.5	D-02.00.00	Piasek na wykonanie zasypki	m3	14.05		
6		**Jezdnia**				
23 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1181.88		

24 d.6	D - 04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm	m2	1181		
25 d.6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	1018.9		
26 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	9		
27 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
28 d.6	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	1018.90		
29 d.6	D-01.02.04	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	17+15 = 32.00		
30 d.6	D-01.02.04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	18		
7		**Oznakowanie poziome i pionowe**				
31 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków	szt.	4		
32 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków	szt.	4		
33 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4		
34 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3	szt.	8		
8		**Obsługa gedezyjna**				
35 d.8	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: