



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, 23.10.2015 r

MZD 53/3 /2015

Dotyczy przetargu : Budowa kanalizacji deszczowej na drodze łączącej ulicę Grabowską z ulicą Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 16.10.2015 wpłynęły do Zamawiającego zapytania do SIWZ na w/w zadanie.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi:

Pytania:

1. Czy Zamawiający uzyskał zgodę właścicieli działek na wjazd sprzętu ciężkiego w celu wykonania w/w zadania?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie studni D2. D3.D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11 o śr 1500 mm zamiast studni o śr 2000 mm? Z uwagi na trudne warunki gruntowe i brak możliwości dojazdu i pracy ciężkiego dźwigu (min. 50 ton) oraz wystąpieniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem . Zgodnie z ustaleniami producentów nie ma przeszkód do zastosowania studni o śr 1500 mm na kanale o śr. 1000 mm
3. W projekcie wykonawczym widnieje zapis , że przejście kolektorem kanalizacji deszczowej pod jezdnią w ul. Grabowskiej należy wykonać metodą przecisku. Nie zostało to uwzględnione w przedmiarze.
4. Jaka jest przewidziana szerokość pasa roboczego do wykonania w/w zadania?
5. Z uwagi na wystąpienie grząskiego i podmokłego terenu konieczne będzie wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej z płyt drogowych dla sprzętu wymaganego do realizacji budowy . Nie zostało to ujęte w przedmiarze
6. po przeprowadzeniu wizji lokalnej przy posesji w ulicy Grabowskiej 194 stwierdzono do demontażu
 - płot żelbetowy z przęsłami stalowymi o długości 5 mb
 - płot z płyt betonowych o długości 5 mb
 - tuje o wysokości około 5-4 szt
 - duża wierzba (20 letnia) – 1 szt
 - jałowiec (bardzo rozrośnięty) – 1 szt
 - skalniaki
 - Nie zostało to ujęte w przedmiarze
7. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w ul. Magnoliowej stwierdzono występowanie nawierzchni utwardzonej z drobnego tłucznia. Czy Zamawiający przewiduje

odtworzenie nawierzchni? W przedmiarze nie zostało przewidziane zebranie i, wywiezienie i odtworzenie w/w tłucznia. Proszę odnieść się do powyższego faktu.

Odpowiedzi:

Ad1

Do czasu rozpoczęcia robót Zamawiający uzyska zgodę właścicieli działek na wjazd ciężkiego sprzętu

Ad2.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie studni śr 1500 mm. Stosowne zmiany wprowadzi projektant w projekcie wykonawczym.

(Studnia D1 pozostaje śr 2000 mm)

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w nowym kosztorysie ofertowym

Ad3.

Przejście przez ulicę Grabowską należy wykonać wykopem otwartym (wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni. Powyższe zostało uwzględnione do wyceny w kosztorysie ofertowym.

Ad.4

Szerokość pasa roboczego zależeć będzie od rodzaju sprzętu użytego przez Wykonawcę przy realizacji robót. Roboty należy prowadzić w obrębie pasa drogowego.

Ad. 5

Koszt tymczasowej drogi dojazdowej należy uwzględnić w pozycjach montażu studni rewizyjnych oraz kanałów z rur żelbetowych - w przypadku gdy Wykonawca uzna konieczność jej wykonania .

Ad.6

Zamawiający w pozycji nr 84 nowego kosztorysu ofertowego uwzględni demontaż i ponowny montaż płotu .

Ewentualna wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego.

Ad. 7

Zebrany materiał z nawierzchni ul. Magnoliowej należy zgromadzić w pasie drogowym w rejonie budowy.

Uwaga.

Anuluje się poz. 76 kosztorysu ofertowego – montaż urządzenia polystop wraz z bypasem

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianami.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski