

Kosztorys ofertowy

ul. Włakowiczówny

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Jezdnia z kostki betonowej						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.125		
2 d.1	D-01.02.04 i D-05.03.23	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - regulacja wysokościowa posesja nr 20A	m2	9.800		
3 d.1	D-01.02.04 i	Przełożenie obrzeży betonowych 8x30 cm w celu dostosowania wysokościowego - posesja nr 20A	m	9.800		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grub. 15 cm	m2	152.500		
5 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odl. 5 km	m3	22.900		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	454.500		
2	ROBOTY ZIEMNE					
7 d.2	D-03.02.01	roboty ziemne , grunt kat. III - pod wpusty uliczne i przykanaliki,	m3	25.000		
8 d.2	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych z zagęszczeniem - przykanaliki i studzienki ściekowe, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony	m3	13.900		
9 d.2		Wywiezienie nadmiaru ziemi po zasypaniu, na odl. do 5 km	m3	11.100		
10 d.2		Wywiezienie ziemi z koryta na odl. do 5 km - poz. 15. wraz z kosztem składowania	m3	233.800		
3	WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA					
11 d.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu śr 500 mm , z kratą żeliwną D 400	szt	4.000		
12 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki i studzienki ściekowe, wykonywane z piasku o grubości 20 cm	m2	18.400		
13 d.3	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	25.400		
14 d.3	D-03.02.01	Włączenie przykanalików do istniejących studni rewizyjnych, przez osadzenie króćca rury PP-b, z wykuciem otworów, z zastosowaniem uszczelki "in situ".	szt	4.000		

4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
15 d.4	D-04.01.01	Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pod ławy betonowe, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m2	779.300		
16 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod krawężniki betonowe z oporem.	m3	14.200		
17 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe typu najazdowego o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	247.500		
18 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach: 20x30 cm - na ławie betonowej w miejscu połączenia nawierzchni z kostki z istniejącą nawierzchnią bitumiczną.	m	5.000		
19 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod ściek w osi ulicy	m3	2.600		
20 d.4	C08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod ściek przykrawężnikowy	m3	5.100		
21 d.4	D-08.05.01	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, w osi ulicy	m	43.500		
22 d.4	D-08.05.01	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, przykrawężnikowe	m	81.200		
23 d.4	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	667.900		
24 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	667.900		
25 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, w obrębie jezdni.	m2	667.900		
5		ROBOTY POZOSTAŁE				
26 d.5	D-01.03.07	Regulacja pionowa: studnie telekomunikacyjne	szt	2.000		
27 d.5	D-01.03.07	Wzmocnienie studni teletechnicznej z zastosowaniem ramy i pokrywy typu jezdni	szt	1.000		
28 d.5	D-01.03.07	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	7.000		
29 d.5	D-01.03.07	Regulacja pionowa: zawory	szt	6.000		
30 d.5		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						

Ogółem wartość kosztorysowa robót	
-----------------------------------	--

Słownie: