

kosztorys ofertowy

ul. Jagodowa
kanalizacja deszczowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Roboty ziemne - wykop					
1 d.1	SS-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału deszczowego w terenie równinnym	m	245			
2 d.1	SS-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	598.917			
3 d.1	j.w.	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	926.165			
2		Elementy sieci					
4 d.2	j.w.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m2	295.20			
5 d.2	j.w.	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	3			
6 d.2	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm w gotowym wykopie z gotową kinetą z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D 400 z wypełnieniem betonem z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym (gł. do 2 m)	stud.	3			
7 d.2	j.w.	Kanały z rur PVC litych klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	29.5+33+62+53+37+30 = 244.500			
8 d.2	j.w.	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm	szt	8			
9 d.2		Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji nr 9, działka 41/6	szt	1			
3		Roboty ziemne - zasypka					
10 d.3	j.w.	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	511.576			
11 d.3		Zakup i dowóz piasku na zasypanie zasyпки	m3	511.57			
4		Obsługa gedyzyjna					

12 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
13 d.4		Ułożenie węża drenarskiego	m	244.50		
14 d.4		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: