

Kosztorys ofertowy

ul .Kilińskiego

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
nawierzchnia jezdni						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	18.50		
2 d.1		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grub. 8 cm	m2	8.1		
3 d.1		Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej grub. 12 cm	m	7		
4 d.1		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	8.1		
5 d.1		Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm	m2	136.00		
6 d.1		Wywóz gruzu z rozbiórki (załadunek i rozładunek) oraz koszt składowania	m3	9.60		
7 d.1		Rozebranie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych o pow. do 3 m3	m2	371.2		
8 d.1		przewóz płyt żelbetowych z rozbiórki na odl. 1 km	m3	55.68		
9 d.1		Układanie płyt drogowych żelbetowych z wykonaniem koryta i warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm	m2	371.2		
10 d.1		Rozebranie przepustu z rur żelbetowych śr 800 mm	m	10		
11 d.1		Wywóz urobku oraz koszt składowania (z rozbiórki przepustu)	m3	25.5		
2		Roboty ziemne				
12 d.2	D 01.01.01 D 00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.232		
13 d.2	D 02.00.01 D-02.00.01 D 00.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	701.6		
14 d.2	D 02.01.01 D 02.00.01 D 00.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	32.40		

Kosztorys ofertowy

ul .Kilińskiego

15 d.2	D 02.01.01 D 02.00.01 D 00.00.00	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	734		
16 d.2		Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	70		
17 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	734		
3		Odwodnienie				
18 d.3	D 03.02.01 D 00.00.00	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	18		
19 d.3	D 03.02.01 D 00.00.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	22.5		
20 d.3	D 03.02.01 D 00.00.00	Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm	szt	6		
21 d.3	D 03.02.01 D 00.00.00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400	szt.	6		
22 d.3	D 03.02.01 D 00.00.00	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	21.9		
23 d.3		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	21.9		
24 d.3	D 03.02.01 D 00.00.00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	21.9		
4		Jezdnia				
25 d.4	D 08.01.01 D 00.00.00	ława pod krawężnik C 12/15	m3	22.37		
26 d.4	D 08.01.01 D 00.00.00	Oporniki betonowe o wym.12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	476		
27 d.4	D 05.03.23a D 00.00.00	ściek z kostki brukowej betonowej (2 rzędy) na podsypce cem - piaskowej	m	464		
28 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4		
29 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	9.00		
30 d.4		Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1		
31 d.4	D 04.01.01 D 00.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1392.24		

Kosztorys ofertowy

ul .Kilińskiego

32 d.4	D 04.02.01 D 00.00.00	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm Rm= 2,5 MPa	m2	1392.24		
33 d.4	D04.06.01 D 00.00.00	Podbudowa z chudego betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20cm C8/10	m2	1392.24		
34 d.4	D 05.03.23a D 00.00.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara)	m2	1300		
5		Przepust				
35 d.5		Wykonanie przepustu z rur żelbetowych śr 800 mm na ławie z pospółki grub 15 cm	m	10		
36 d.5		zasypka mrozoodporna nad przepustem	m3	15		
37 d.5		ścianka czołowa dla rur śr 800 mm wylewana z betonu	szt	1		
38 d.5		Igłofiltry osr. 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głęb. do 4 m	szt	10		
39 d.5		Pompowanie wody	godz	8		
6		Pozostałe roboty				
40 d.6		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	6		
41 d.6		Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	8		
42 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
43 d.6		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
44 d.6		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	1137		
45 d.6		Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurą ochronną dwudzielną typu A 160/PS	m	15		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: