

Kosztorys ofertowy

Kościuszki

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kościuszki II etap</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	m	265		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo piaskowej	m2	535.20		
3 d.1		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grub. 4 cm	m2	1383.20		
4 d.1	-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca 16-20 cm	m2	1383.20		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m2	130		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	941		
7 d.1	01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	265		
8 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gr 4 cm - chodnik	m2	549.60		
9 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grub. 15 cm	m2	50.20		
10 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m3	333.29		
11 d.1	D-01.02.04	Koszt składowania materiałów z rozbiórki	m3	333.29		
<b>2</b>		<b>Krawężniki i ściek</b>				
12 d.2	D-08.02.04	Ława pod krawężnik C12/15	m3	37.72		
13 d.2	D-08.02.,04	Krawężniki kamienne wystające 20x35 cm (materiał z rozbiórki)	m	530		
14 d.2	D-08.02.,04	Krawężniki kamienne wystające 20x35 cm	m	8.60		
15 d.2		Ława pod ściek betonowa C 12/15	m3	55.07		
16 d.2		Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo piaskowej 2 rzędy kostki - krawędzie nawierzchni bitumicznej	m	917.80		
<b>3</b>		<b>Studzienki ściekowe</b>				

17 d.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grub.8 cm	m2	11.50		
18 d.3		Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm	m2	11.50		
19 d.3	D-01.02.04	Likwidacja studzienek ściekowych	szt	7		
20 d.3	D-02.00.01	Roboty ziemne z transportem urobku na odl. do 4 km - wykop pod przykanaliki i studzienki ściekowe	m3	19.16		
21 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	19.16		
22 d.3	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich grub. 10 cm	m2	9.20		
23 d.3	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk śr 160 mm - przykanaliki	m	23		
24 d.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem bez syfonu śr 500 mm	szt	3		
25 d.3	D-03.02.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem z zagęszczeniem	m3	17		
26 d.3		dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	17		
27 d.3	D-04.05.01	Warstwa piasku stabilizowana cementem Rm-7,5 MPa - w miejscach likwidowanych studzienek (szt. 7)	m3	2.85		
28 d.3	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych grub. 20 cm - odtworzenie konstrukcji nad przykanalikami	m2	11.50		
29 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszank mineralno - bitumicznych grub. 4 cm (warstwa wiążąca) AC 11W 50/70	m2	11.50		
30 d.3	D-05.05.03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm	m2	229.21		
31 d.3		Wywóz materiału z frezowania nawierzchni bitumicznej i na odl. do 4 km	m3	9.16		
32 d.3	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną (AC 11W 50/70)	t	114.60		
33 d.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt	20		
34 d.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wlawów kanałowych	szt	8		
35 d.3	D-04.03.01	mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja zasfaltową podbudowy bitumicznej - zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	1528.10		
36 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia bitumiczna grub. 5 cm warstwa scieralna AC 8S 50/70	m2	1528.10		
<b>4</b>		<b>Chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe</b>				

37 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cmn na podsypce cementowo - piaskowej	m	558.10		
38 d.4	D-04.02.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1484.10		
39 d.4	D-04.03.01	Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie o grub. 10 cm	m2	1484.10		
40 d.4	D-05.03.23a	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na [podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - ciąg pieszo -rowerowy	m2	1484.10		
41 d.4		Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - przełożenie chodnika przy ul. Kopernika	m2	82		
42 d.4		Wykonanie trawników dywanowych siewem (od 2,5 do 3 kg/100m2)	m2	592.70		
<b>5</b>		<b>Pasy postojowe</b>				
43 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	775.50		
44 d.5	D-04.05.01	Podbudowy z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grub. 10 cm	m2	775.50		
45 d.5	D-04.04.02	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm	m2	775.50		
46 d.5	D-05.03.01	nawierzchnia z kostki nieregularnej wys. 10 cm na podsypce żwirowej (kostka z rozbiórki)	m2	230		
47 d.5	D-05.03.01	nawierzchnia z kostki nieregularnej wys. 10 cm na podsypce żwirowej (kostka nowa)	m2	545.50		
<b>6</b>		<b>Zjazdy</b>				
48 d.6	D-02.00.01	roboty ziemne wykonywane koparkami z odwozem na odl. do 4 km	m2	65.20		
49 d.6	D-08.01.02	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m	8.52		
50 d.6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej	m2	200.50		
51 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	326.30		
52 d.6	D-04.02.01	Warstwa z piasku średniego grub. 10 cm	m2	326.30		
53 d.6	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu C8/10 grub. 15 cm	m2	326.30		
54 d.6	D-05.03.01	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	326.30		

<b>7</b>		<b>Zatoka autobusowa</b>				
55 d.7	D-02.00.01	roboty ziemne wykonywane koparkami z odwozem na odl. do 4 km	m3	21.24		
56 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	106.20		
57 d.7	D-04.05.01	Podbudowy z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grub. 10 cm	m2	106.20		
58 d.7	D-04.00.01	Podbudowa z chudego betonu C8/10 grub. 15 cm	m2	106.20		
59 d.7	D-05.03.01	Zatoka autobusowa kostki rzędowej wys. 17 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (kostka z rozbiórki)	m2	106.20		
<b>8</b>		<b>pozostałe roboty</b>				
60 d.8		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	kpl	1		
61 d.8	D-00.00.00	Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
62 d.8		Słupki do znaków drogowych	szt	8		
63 d.8		Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, informacyjne	szt	8		
64 d.8		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m2	36		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**