

Kosztorys ofertowy

ul. Krańcowa - chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Krańcowa						
1		Chodnik i zjazdy				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.760		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	317.67		
3 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - odl. 4 km	m3	317.67		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	317.67		
5 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1519		
6 d.1	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10 cm -pod chodnik	m2	936		
7 d.1	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 15 cm - pod zjazdy	m2	583		
8 d.1	D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub 3 cm (kostka szara)	m2	909		
9 d.1	D-05.03.23	zjazdy i chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub 3 cm (kostka koloru grafitowego) - w tym 165 m2 na chodniku	m2	610		
10 d.1		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1		
11 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
12 d.1	D-08.01.03	ława pod obrzeża C 12/15	m3	58.68		
13 d.1	D-08.01.03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1487		
14 d.1		krawężnik betonowy 15x30 cm	m	107		
15 d.1		ława pod krawężnik betonowa z oporem C12/15	m3	8.24		

2		Roboty rozbiórkowe				
16 d.2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m2	160		
17 d.2	D-01.02.04	Rozbiórka płyt betonowych zjazdu	m2	42		
18 d.2	D-01.02.04	rozbiórka trylinki	m2	25		
19 d.2		Wymiana krawężników wraz z ławą	m	10		
20 d.2		zabezpieczenie rurami osłonowymi RHDP śr 160 mm kabli energetycznych	m	41.50		
21 d.2		zabezpieczenie rurami osłonowymi RHDP śr 160 kabli telekomunikacyjnych	m	55.00		
22 d.2		plantowanie poboczy	m2	2280		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: