

Kosztorys ofertowy

ul. Krańcowa - chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Krańcowa						
1		Chodnik				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.584		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	350.40		
3 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - odl. 4 km	m3	350.40		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	350.40		
5 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1403		
6 d.1	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10 cm -pod chodnik	m2	946		
7 d.1	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 15 cm - pod zjazdy	m2	457		
8 d.1	D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub 3 cm (kostka szara)	m2	1403		
9 d.1		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1		
10 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
11 d.1	D-08.01.03	ława pod obrzeża	m3	15.61		
12 d.1	D-08.01.03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	422		
13 d.1		Przestawienie ogrodzenia - płot z elementów metalowych (13 m) + brama rozebranie podmurówki nowa dolna część ogrodzenia (z płyt betonowych prefabrykowanych lub podmurówka)	kpl	1		

Kosztorys ofertowy

ul .Krańcowa - chodnik

14 d.1		Przestawienia ogrodzenia (10 m) + brama - płot drewniany rozebranie podmurówki podmurówka - obrzerze 8x30 cm (wtopione)	kpl	1		
15 d.1		Przestawienie ogrodzenia - płot z płyt betonowych (16 m) + brama na napęd (4m)	kpl	1		
16 d.1		Rozbiórka ogrodzenia - przęsła z elementów kutech (16m) + brama na napęd (4m) z odwozem na magazyn Inwestora (odl. 3 km)	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: