

## Kosztyorys ofertowy

ul. Łęczycka jezdnia z kostki betonowej

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Rozbiórki</b>				
1 d.1	D-01.02.04	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3 m2	m2	640		
2 d.1	D-01.02.04	Przewóz płyt żelbetonowych na odległość do 2 km po drodze o nawierzchni kl. I wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	96		
3 d.1	D-02.00.01	Układanie płyt żelbetonowych na podsypce piaskowej grub. 10 cm - materiał z rozbiórki	m2	640		
4 d.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	71.50		
5 d.1		Wywóz materiałów z rozbiórki	m3	5.72		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
6 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	183		
7 d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	656.94		
8 d.2	D-04.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - dalsze 6 km	m3	656.94		
9 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	656.94		
<b>3</b>		<b>Krawężniki, ściek</b>				
10 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20	m3	15.73		
11 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	366		
12 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20	m3	1.29		
13 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odcięcie krawędzi	m	27		

## Kosztyorys ofertowy

ul. Łęczycka jezdnia z kostki betonowej

14 d.3	D-08.01.01	Ława pod ściek - beton klasy C16/20	m3	12.44		
15 d.3	D-08.05.01	Ścieki uliczne z trzech rzędów kostki betonowej prostokątnej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej zasypowane zaprawą cementowo-piaskową	m	183		
<b>4</b>		<b>Wpusty deszczowe z przykanalikami</b>				
16 d.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 12 cm	m2	40		
17 d.4	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2	38		
18 d.4	D-01.02.04	Rozebranie warstwy stabilizacji Rm=2,5 MPa grub. 22 cm	m2	38		
19 d.4	D-03.02.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3	24		
20 d.4	D-03.02.01	Podłoża betonowe C12/15 o grubości 20 cm - pod wpustem	m3	0.64		
21 d.4	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - pod przykanalikami	m2	30		
22 d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400	szt.	4		
23 d.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	24		
24 d.4		zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	20		
25 d.4	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	20		
26 d.4		Warstwa z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub. 22 cm	m2	38		
27 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	38		
28 d.4	D-05.03.05	Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego - podbudowa grub. 7 cm	m2	40		
29 d.4	D-05.03.05	Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna grub. 5 cm	m2	40		
30 d.4		Zakup piasku na wykonanie zasyпки	m3	20		

## Kosztorys ofertowy

ul. Łęczycka jezdnia z kostki betonowej

<b>5</b>		<b>Jezdnia</b>				
31 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1116.30		
32 d.5	D - 04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 15 cm	m2	1116.30		
33 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	951.60		
34 d.5	D- 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3		
35 d.5	D- 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
36 d.5	D- 05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	951.60		
<b>6</b>		<b>Oznakowanie poziome i pionowe</b>				
37 d.6	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7		
38 d.6	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.	7		
39 d.6		Przestawienie znaków drogowych i słupków	szt	2		
40 d.6		Likwidacja znaków drogowych i słupków	szt	5		
<b>7</b>		<b>Obsługa gedyzyjna</b>				
41 d.7	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
42 d.7		Regulacja włączów kanałowych	szt	4		
43 d.7		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	8		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: