

## Kosztyorys ofertowy

ul. Łęczycka kd

|                     | Nr spec.techn. | Opis  | Jedn. miary | Ilość  | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------|----------------|---|-------------|--------|---------|--------------------|
| 1                   | 2              | 3   | 4           | 5      | 6       | 7                  |
| <b>ul. Łęczycka</b> |                |   |             |        |         |                    |
| 1                   |                | <b>Przyłącze kanalizacji deszczowej</b>   |             |        |         |                    |
| 1 d.1               | D-03.02.01     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym   | km          | 0.091  |         |                    |
| 2 d.1               | D-03.02.01     | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km                   | m3          | 136.06 |         |                    |
| 3 d.1               | D-03.02.01     | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)  | m3          | 22.85  |         |                    |
| 4 d.1               | D-03.02.01     | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km | m3          | 146    |         |                    |
| 5 d.1               | D-03.02.01     | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II  | m3          | 36.52  |         |                    |
| 6 d.1               | D-03.02.01     | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III  | m3          | 85.21  |         |                    |
| 7 d.1               | D-03.02.01     | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III  | m3          | 121.73 |         |                    |
| 8 d.1               |                | zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu   | m3          | 121.73 |         |                    |
| 9 d.1               |                | Koszt składowania urobku z robót ziemnych   | m3          | 146    |         |                    |
| 10 d.1              | D-0-3.02.01    | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm   | m2          | 99.80  |         |                    |
| 11 d.1              | D-03.02.01     | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm lite   | m           | 90.7   |         |                    |
| 12 d.1              | D-03.02.01     | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. trójniki 315 mm/160 mm   | szt         | 2      |         |                    |
| 13 d.1              | D-03.02.01     | Nakładka IN-SITU śr 160 mm  | szt         | 2      |         |                    |
| 14 d.1              |                | Inwentaryzacja powykonawcza robót   | kpl         | 1      |         |                    |

## Kosztorys ofertowy

ul. Łęczycka kd

|   |            |  |     |      |  |  |
|---|------------|--|-----|------|--|--|
| 15<br>d.1   | D-03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową lub inne o tych samych parametrach  | szt | 1    |  |  |
| 16<br>d.1   | D-03.02.01 | Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z włazem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem gł do 2 m  | kpl | 1    |  |  |
| 17<br>d.1   | D-03.02.01 | Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z włazem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem gł do 2 m - zabudowana na istniejącym kanale deszczowym w ulicy Toruńskiej | kpl | 1    |  |  |
| 18<br>d.1   |            | Monitoring powykonawczy kamerą   | m   | 90.7 |  |  |
| 19<br>d.1   | D-03.02.01 | Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym  | m2  | 272  |  |  |
| 20<br>d.1   |            | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót   | kpl | 1.00 |  |  |
| 21<br>d.1   |            | Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna  | m   | 90.7 |  |  |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |            |  |     |      |  |  |
| <b>Podatek VAT</b>                                |            |  |     |      |  |  |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |            |  |     |      |  |  |

Słownie: