

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe - CPV-45110000-1.				
1	D- d.1 01.01.01	Rozebranie krawężników betonowych	m	34		
2	D- d.1 01.02.04	Rozebranie obrzeży	m	8		
3	D- d.1 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu jw.	m ³	1.7		
4	d.1	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych (krawędź połączenia z ul.Grabowską i ścieżki rowerowe) na gł. do 10 cm	m	30		
5	D- d.1 01.02.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudowami (od Grabowskiej i ścieżki rowerowe.) - przyjąć gr. do 20 cm	m ²	8		
6	D- d.1 01.02.04	Rozebranie różnorodnych elementów z betonu i cegły, itp.	m ³	1		
7	D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni / wylewek, uzupełnień z betonu	m ²	4		
8	D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	5		
9	D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement. (trylinka)	m ²	81		
10	D- d.1 01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce cem. piaskowej	m ²	8		
11	D- d.1 01.02.04	Zaladowanie gruzu na samochody samowyladowcze	m ³	17		
12	d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	17		
13	d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki jw. - za dalszy 5 km	m ³	17		
2		Roboty ziemne - CPV 45111200-0.				
14	D- d.2 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0.430		
15	D- d.2 02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - przyjęto 95% robót mechanicznie,	m ³	1082.74		
16	D- d.2 02.00.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 6 km - odwodnienie ulicy	m ³	45		
17	D- d.2 02.00.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywóz nadwyżki gruntu na dalsze 5 km	m ³	1127.74		
18	d.2	Dowóz gruntu na wyrównawcze podsypki/nasypy z wbudowaniem - w pozycji uwzględnić koszty zakupu i dozozu kruszywa	m ³	200		
19	D- d.2 02.03.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	200		
20	d.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	2323		

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Ławy, krawężniki, oporniki i obrzeża - CPV 45233250-6.				
21 d.3		Ława betonowa z C12/15 pod krawężniki i oporniki	m ³	41.73		
22 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław jw. w technologii "na mokro"	m	859.36		
23 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione łukowe o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław jw. w technologii "na mokro"	m	28		
24 d.3	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, ustawiane w betonie z ław w technologii "na mokro"	m	40		
4		Regulacja armatury - CPV-45233142-6.				
25 d.4		Ułożenie z dwudzielnych rur osłonowych o śr.do 140 mm na istniejących kablach tele-technicznych i energetycznych - pozycja dotycząca ewentualnych zabezpieczeń istniejących kabli (bez ich rozcinania) - dla celów rozliczenia powykonawczego	m	20		
26 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	14		
27 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	1		
28 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	7		
29 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	20		
5		Nawierzchnie z kostki - CPV-45233220-7.				
30 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	2323		
31 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - za dalsze 10 cm grub.po zagęszcz.	m ²	2323		
32 d.5	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wyniesione skrzyżowania z progami najazdowymi)	m ²	383		
33 d.5	D-05.03.23	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1940		
6		Odwodnienie ulicy				
34 d.6		plantowanie terenu	m ²	800		
35 d.6	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu śr 500 mm	szt	7		
36 d.6	D-03.02.01	Kanał z rur PVC klasy S lite śr 160 mm	m	40		
37 d.6	D-03.02.01	Kanały rurowe podłoża z materiałów sypkich	m ²	40		
38 d.6	D-03.02.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m ²	45		
39 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: