

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe - CPV-45110000-1.</b>				
1 D-		Rozebranie krawężników betonowych	m	15		
d.1 01.01.01						
2 D-		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu jw.	m <sup>3</sup>	0.82		
d.1 01.02.04						
3 D-		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	5		
d.1 01.02.04						
4		Odtworzenie nawierzchni z kostki	m <sup>3</sup>	5		
d.1						
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne - CPV 45111200-0.</b>				
5 D-		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0.270		
d.2 01.01.01						
6 D-		Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - przyjęto 95% robót mechanicznie,	m <sup>3</sup>	554		
d.2 02.01.01						
7 D-		Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 6 km - odwodnienie ulicy	m <sup>3</sup>	35		
d.2 02.00.01						
8 D-		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywóz nadwyżki gruntu na dalsze 5 km	m <sup>3</sup>	554		
d.2 02.00.01						
9		Dowóz gruntu na wyrównawcze podsypki/nasypy z wbudowaniem - w pozycji uwzględnić koszty zakupu i dozozu kruszywa	m <sup>3</sup>	60		
d.2						
10 D-		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	60		
d.2 02.03.01						
11		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	1350		
d.2						
<b>3</b>		<b>Ławy, krawężniki, oporniki i obrzeża - CPV 45233250-6.</b>				
12		Ława betonowa z C12/15 pod krawężniki i oporniki	m <sup>3</sup>	26.23		
d.3						
13 D-		Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław jw. w technologii "na mokro"	m	530		
d.3 08.01.01						
14 D-		Krawężniki betonowe wtopione łukowe o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław jw. w technologii "na mokro"	m	18		
d.3 08.01.01						
15 D-		Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, ustawiane w betonie z ławą w technologii "na mokro"	m	20		
d.3 08.01.01						
<b>4</b>		<b>Regulacja armatury - CPV-45233142-6.</b>				
16		Ułożenie z dwudzielnych rur osłonowych o śr.do 140 mm na istniejących kablach teletechnicznych i energetycznych - pozycja dotycząca ewentualnych zabezpieczeń istniejących kabli (bez ich rozcinania) - dla celów rozliczenia powykonawczego	m	12		
d.4						
17		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10		
d.4						

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1		
19 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	7		
20 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	10		
<b>5</b>		<b>Nawierzchnie z kostki - CPV-45233220-7.</b>				
21 d.5	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>	1350		
22 d.5	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - za dalsze 10 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	1350		
23 d.5	D- 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wyniesione skrzyżowania z progami najazdowymi)	m <sup>2</sup>	267		
24 d.5	D- 05.03.23	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1083		
<b>6</b>		<b>Odwodnienie ulicy</b>				
25 d.6		plantowanie terenu	m <sup>2</sup>	300		
26 d.6	D- 03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu śr 500 mm	szt	6		
27 d.6	D- 03.02.01	Kanał z rur PVC klasy S lite śr 160 mm	m	30		
28 d.6	D- 03.02.01	Kanały rurowe podłoża z materiałów sypkich	m <sup>2</sup>	30		
29 d.6	D- 03.02.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m <sup>2</sup>	30		
30 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
31 d.6		Słupki do znaków drogowych	szt	2		
32 d.6		Znaki drogowe	szt	4		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: