

Kosztorys ofertowy

ul. Machoniowa - łącznik II

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe - CPV-45110000-1.				
1 d.1	D-01.01.01	Rozebranie krawężników betonowych	m	15		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu jw.	m3	0.82		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (dostosowanie wysokościowe)	m2	5		
4 d.1		Odtworzenie nawierzchni z kostki	m3	5		
2		Roboty ziemne - CPV 45111200-0.				
5 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0.084		
6 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - przyjęto 95% robót mechanicznie,	m3	166.66		
7 d.2	D-02.00.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 6 km - odwodnienie ulicy	m3	12		
8 d.2	D-02.00.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywóz nadwyżki gruntu na dalsze 5 km	m3	178.66		
9 d.2		Dowóz gruntu na wyrównawcze podsypki/nasypy z wbudowaniem - w pozycji uwzględnić koszty zakupu i dozozu kruszywa	m3	5		
10 d.2	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	5		
11 d.2		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	420		
3		Ławy, krawężniki, oporniki i obrzeża - CPV 45233250-6.				
12 d.3		Ława betonowa z C12/15 pod krawężniki i oporniki	m3	8.44		
13 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław jw. w technologii "na mokro"	m	168		
14 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione łukowe o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław jw. w technologii "na mokro"	m	9.5		

15 d.3	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, ustawiane w betonie z ławą w technologii "na mokro	m	10		
4		Regulacja armatury - CPV-45233142-6.				
16 d.4		Ułożenie z dwudzielnych rur osłonowych o śr.do 140 mm na istniejących kablach teletechnicznych i energetycznych - pozycja dotycząca ewentualnych zabezpieczeń istniejących kabli (bez ich rozcinania) - dla celów rozliczenia powykonawczego	m	12		
17 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2		
18 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	1		
19 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
20 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		
5		Nawierzchnie z kostki - CPV-45233220-7.				
21 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	420		
22 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - za dalsze 10 cm grub.po zagęszcz.	m2	420		
23 d.5	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wyniesione skrzyżowania z progami najazdowymi)	m2	420		
24 d.5	D-05.03.23	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	420		
6		Odwodnienie ulicy				
25 d.6		plantowanie terenu	m2	126		
26 d.6	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu śr 500 mm	szt	2		
27 d.6	D-03.02.01	Kanał z rur PVC klasy S lite śr 160 mm	m	6		
28 d.6	D-03.02.01	Kanały rurowe podłoża z materiałów sypkich	m2	6		
29 d.6	D-03.02.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m2	6		
30 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
31 d.6		Słupki do znaków drogowych	szt	2		

32 d.6		Znaki drogowe	szt	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: