

Kosztorys ofertowy

ul. Mazurska kd
ul. Łęczycka kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne - wykop				
1 d.1	SS-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału sanitarnego w terenie równinnym	m	209		
2 d.1	SS-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I- II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	850		
3 d.1	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - odl do 3 km Krotność = 3	m3	850		
4 d.1	j.w.	Umocnienie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	2030		
2		Roboty ziemne - zasypka				
5 d.2	j.w.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	784.10		
6 d.2	D-02.00.00	Zakup i dowóz piasku na zasypanie zasyпки	m3	784.10		
3		Elementy sieci				
7 d.3	j.w.	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3	235		
8 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1500 mm w gotowym wykopie (gł. do 3 m) z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	3		
9 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1500 mm w gotowym wykopie (gł. do 3 m) z regulatorem przepływu z włazem żeliwnym klasy D-400 z wypełnieniem betonowym z wkładka gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	1		
10 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (gł. dom 3 m) z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładka gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	2		
11 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (gł. dom 3 m - studnia kaskadowa z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładka gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	1		

12 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (gł. dom 3 m studnia rozprężna z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem przed z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	1		
13 d.3	j.w.	Osadnik wirowy o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (gł. do 3 m) o poj. osadowej Vc - 2,0 m3 (typ OW2)	stud.	1		
14 d.3		Przepompownia ścieków deszczowychj śr 1200 (wg rys. nr 8) wraz z szafą sterowniczo-zasilającą	kpl	1		
15 d.3		Kanały z rur PP śr 800 mm (sztywność obwodowa SN 8)	m	51		
16 d.3	j.w.	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	42		
17 d.3	j.w.	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	77		
18 d.3	j.w.	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kd w ul. Łęczyckiej + wylot do rowu	m	39		
19 d.3		Przewód tłoczny śr 75 PE	m	4		
4		Obsługa gedezyjna oraz pozostałe roboty				
20 d.4	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
21 d.4		Monitoring powykonawczy robót	m	201		
22 d.4		Ułożenie węża drenarskiego wykopie z włączeniem do studni	m	201		
23 d.4		oczyszczenie dna i skarp rowu z krzaków i porostów - koszenie z wywozem	m2	270		
24 d.4		Odmulenie rowu - usunięcie namułu grub.. 10 cm	m	155		
25 d.4	j.w.	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi JOMB ułożonymi na włókninie hydrotechnicznej (10 m rowu)	m2	16.20		
26 d.4		Igłofiltry z rurą wplukującą śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt	szt	40		
27 d.4		Pompowanie wody	godz	20		
28 d.4		Rozebranie płyt drogowych żelbetowych	m2	300.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: