

Kosztorys ofertowy

Park 600 lecia  
parking kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Park 600 lecia</b>						
<b>1</b>		<b>Przyłącze kanalizacji deszczowej</b>				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.116		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	243.86		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)	m3	27.20		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	271.05		
5 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II	m3	75.00		
6 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	175.01		
7 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	250.01		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	250.01		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	271		
10 d.1	D-0-3.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	130.5		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm klasy S lite	m	17.50		
12 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm klasy S lite	m	98.80		
13 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S lite	m	14.20		
14 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. trójniki 250 mm/160 mm	szt	1		
15 d.1	D-03.02.01	Nakładka IN-SITU śr 160 mm	szt	4		
16 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		

17 d.1	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu śr 500 mm	szt	4		
18 d.1	D-03.02.01	Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z włazem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem gł do 2 m	kpl	5		
19 d.1	D-03.02.01	Separator betonowy koalescencyjny o wydajności 6 dm <sup>3</sup> /s z by-pas zintegrowany z osadnikiem w zbiorniku monolitycznym o śr 1500 mm	kpl	1		
20 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą	m	116.3		
21 d.1	D-03.02.01	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m <sup>2</sup>	465.20		
22 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
23 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	116.30		
24 d.1		Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w rurze obsadowej z obsypką	szt	50		
25 d.1		Pompowanie wody	h	30		
26 d.1		Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową (ul. Al. solidarności)	m	10		
27 d.1		Odtworzenie nawierzchni bitumicznej grub. 12 cm wraz z podbudową z kuszycywa grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	10		
28 d.1		Studnia kaskadowa - wykonanie kaskady na istniejącej studni w ul. Al. Solidarności	kpl	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**