

Kosztyorys ofertowy

ul .Poniatowskiego

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozbiórki				
1 d.1	D-02.00.01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3 m2	m2	928		
2 d.1		Przewóz płyt żelbetowych na odległość do 10 km po drodze o nawierzchni kl. I wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	139.20		
3 d.1		Wykonanie koryta pod drogi kołowe	m2	928		
4 d.1		Układanie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3 m2 na podsypce piaskowej grub. 5 cm	m2	928		
5 d.1	D-08.01.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	58		
6 d.1	D-08.01.01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą	m	93		
7 d.1	D-08.01.01	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	164		
8 d.1	D-08.01.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	164		
9 d.1	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	46.47		
10 d.1		Likwidacja wpustów deszczowych - zaślepienie wlotów, rozbiórka konstrukcji, zasypanie i zagęszczenie gruntem budowlanym warstwami, wywóz gruzu	szt	1		
2		Roboty ziemne				
11 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	319		
12 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	1755		

Kosztorys ofertowy

ul .Poniatowskiego

13 d.2	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4km + koszt składowania	m3	1755		
3		Krawężnik, ściek				
14 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,043m3/mb)	m3	23.95		
15 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	214.50		
16 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	355.80		
17 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	22		
18 d.3	D-08.01.01	Ława pod ściek	m3	27.57		
19 d.3	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - (ściek)	m2	118.82		
4		Odwodnienie drogi				
20 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	61.34		
21 d.4	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m3	5.12		
22 d.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	31.60		
23 d.4		Włączenie wlotów przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt.	12		
24 d.4	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm	m3	2.42		
25 d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400	szt.	12		
26 d.4	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	51		
27 d.4	D-02.00.00	Zakup i dowóz piaseku na wykonanie nasypów	m3	51		

Kosztorys ofertowy

ul .Poniatowskiego

5		Jeźdźnia				
28 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	2114.47		
29 d.5	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm	m2	2114.47		
30 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 20 cm	m2	1847.61		
31 d.5	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m?	m2	1847.61		
32 d.5	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z AC 11W gr. 7cm	m2	1847.61		
33 d.5	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m2	1847.61		
34 d.5	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4		
35 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9		
36 d.5	D-05.03.05	Wastwa ściernalna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm	m2	1847.61		
6		Ścieżka rowerowa bitumiczna				
37 d.6	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,0313m3/mb)	m3	8.73		
38 d.6	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	279		
39 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	681.90		
40 d.6	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m2	681.90		
41 d.6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamengo stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm o gr. 15 cm	m2	681.90		
42 d.6	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m?	m2	681.90		
43 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
44 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2		
45 d.6	D-05.03.05	Wastwa ściernalna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm	m2	681.90		
7		Zjazdy z kostki betonowej				

Kosztorys ofertowy

ul .Poniatowskiego

46 d.7	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,043m3/mb)	m3	4.88		
47 d.7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - połączenie nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej	m	116.20		
48 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	146.80		
49 d.7	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m2	146.80		
50 d.7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm	m2	146.80		
51 d.7	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	146.80		
8		Remont skrzyżowań				
52 d.8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm	m2	32.60		
53 d.8	D-05.03.23a	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej	m2	32.60		
54 d.8	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m2	30		
55 d.8	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z AC 11W gr. 7cm	m2	30		
56 d.8	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m2	30		
57 d.8	D-05.03.05	Wastwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm	m2	30		
9		Chodnik				
58 d.9	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	250		
59 d.9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	433.90		
60 d.9	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m2	433.90		
61 d.9	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	433.90		
62 d.9	D-05.03.23a	Remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki betonowej w obrębie skrzyżowań	m2	124		

Kosztorys ofertowy

ul .Poniatowskiego

10	Oznakowanie poziome i pionowe				
63 d.10	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	28	
64 d.10	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - rozebranie słupków	szt.	9	
65 d.10	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.	32	
66 d.10	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	9	
67 d.10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	26.40	
68 d.10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	185.75	
69 d.10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	18.56	
11	Obsługa geodezyjna				
70 d.11	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1	
71 d.11		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1	
72 d.11		Zabezpieczenie sieci telefonicznej rurą dwudzielną typu A160 (ręczne roboty w obrębie kabli , zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z zagęszczeniem + taśma ostrzegawcza)	m	12	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: