

KOSZTORYS OFERTOWY
ul. Prof.. Kaliny - chodnik str. północna

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	*	ryczałt	*	
2	*	Inwentaryzacja powykonawcza	*	ryczałt	*	
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,48		
	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu :				
5		1) rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²	80,00		
6		2) rozbiórka płytek chodnikowych 30x30 cm	m ²	280,00		
7		3) rozbiórka płyt betonowych aż	m ²	11,00		
8		4) rozbiórka obrzeży betonowych	m	40,00		
9		5) demontaż znaków drogowych	szt.	2,00		
		PODBUDOWY	*		*	*
	D.04.01.01.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta				
10		- wykonanie koryta na głębokość do 21 cm wraz z profilow.i zagęszczeniem	m ²	830,00		
11		- wykonanie koryta na głębokość do 25 cm wraz z profilow.i zagęszczeniem	m ²	390,00		

12	D.04.05.01.	Warstwa mieszanki związanej cementem - ulepszonego podłoże C 3/4, grubość 10 cm	m ²	830,00		
13		Warstwa mieszanki związanej cementem - ulepszonego podłoże C 3/4, grubość 15 cm	m ²	390,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*		*	*
14	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm :	m ²	830,00		
15		a) kolor szary	m ²	390,00		
		b) kolor grafitowy				
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*		*	*
16	D.06.01.01	Wywóz urobku z robót ziemnych wraz z kosztem składowania	m ³	294,12		
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*		*	*
17	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe - znaki z demontażu	szt.	2,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*		*	*
18	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe - ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie bet. z oporem	m	558,00		
		INNE ROBOTY	*		*	*
19	Bez Specyf,	Regulacja wysokościowa studni i zaworów				
20		- zawory wodociągowe	szt.	22,00		
		- studnie teletechniczne	szt.	4,00		
21	Bez Specyf,	Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi RHPDEdw 160				
22		- kabli energetycznych	m	119,00		
		- kabli teletechnicznych	m	73,00		

23		Razem	*		*	
24		Podatek Vat -23%	*		*	
25		Ogółem	*		*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.