

Kosztorys ofertowy

ul. Przymiejska

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne, rozbiórkowe</b>					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	180			
2 d.1	D-01.02.03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	34.30			
3 d.1	D-01.02.03	Rozebranie ławy betonowej (pod krawężnikiem)	m	34.30			
4 d.1	D-01.02.03	Rozebranie płyt żelbetonowych 100x50 cm	m2	279.00			
5 d.1		Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 12 cm	m2	34.86			
6 d.1		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	34.86			
7 d.1		załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki	m3	57.62			
8 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	554.99			
9 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - dalsze 5 km	m3	554.99			
10 d.1		koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	554.96			
<b>2</b>		<b>Wpusty deszczowe z przykanalikami</b>					
11 d.2	D-03.02.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3	27.6			
12 d.2	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - dalsze 5 km	m3	27.6			
13 d.2		koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	27.6			
14 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - pod przykanalikami	m2	8.8			
15 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400	szt.	5			

16 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	8.8		
17 d.2		Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	17.60		
18 d.2	D-03.02.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	17.6		
19 d.2		Piasek na wykonanie zasyпки	m3	17.6		
<b>3</b>		<b>Krawężnik, ściek</b>				
20 d.3	D-08.01.01	krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm	m	370.40		
21 d.3	D-08.01.01	Ława pod ściek - beton klasy C12/15 (0,06m3/mb)	m3	10.70		
22 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,07m3/mb)	m3	25.93		
23 d.3	D-08.05.01	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej prostokątnej 10x20 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm spoinowane zaprawą cementowo-piaskową 1:4	m	178.4		
<b>4</b>		<b>Jezdnia</b>				
24 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1114.5		
25 d.4	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr 20 cm	m2	1114.5		
26 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20cm	m2	1060.98		
27 d.4	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12		
28 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7		
29 d.4	D-05.03.23	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm kolor szary na podsypce cem - piaskowej 1:4	m2	1078.82		
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
30 d.5		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
31 d.5		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.	2		
32 d.5		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III na całej szerokości pasa drogowego	m2	535		
<b>6</b>		<b>Inwentaryzacja geodezyjna</b>				

33 d.6	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza całości robót	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**