

Kosztorys ofertowy

ul. Przymiejska kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.172		
2 d.1	D-03.02.01	Demontaż istniejącego odcinka kanału deszczowego z rur żelbetowych o śr 300 mm wraz z wywózka	m	119.20		
3 d.1	D-03.02.01	Demontaż studni śr 1000 mm wraz z wywózką i kosztami składowania (gł. 2,25m) wraz z wywózką	kpl	5		
4 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	451.54		
5 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	20.47		
6 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	472.05		
7 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	472.05		
8 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	438.66		
9 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	131.60		
10 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	307.66		
11 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	438.66		
12 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	605.87		
2		Roboty konstrukcyjne				
13 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite śr 315 mm (+ 10 m - wyprowadzenie w ul. Komedy Trzcńskiego)	m	181.4		
14 d.2		Korek śr 315 mm - zaślepienie kanału	szt	1.00		

15 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 3,0 m w gotowym wykopie (kineta pokryta powłoką POXITAR F, z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym)	stud.	1		
16 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 2,5 m w gotowym wykopie (kineta pokryta powłoką POXITAR F, z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym)	stud.	5		
3		Pozostałe roboty				
17 d.3	D-03.02.01	Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych	m2	900		
18 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
19 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
20 d.3		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m	szt.	90		
21 d.3		Pompowanie wody	godz.	130		
22 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	171.4		
23 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	171.4		
24 d.3		Przebudowa przyłączy sanitarnych	szt	1		
25 d.3		Troniki 315/160 mm	szt	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: