

Kalkulacja uproszczona

ul. Pszenna kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul Pszenka kd						
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.160		
2 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	239.77		
3 d.1	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	59.94		
4 d.1	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	299.71		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	299.74		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	439.85		
7 d.1	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	271.08		
8 d.1	D.02.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	168.7		
9 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	439.85		
10 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	115.46		
2		Roboty konstrukcyjne				
11 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 315 mm	m	160		
12 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 160 mm	m	15.50		
13 d.2	D.03.02.01	Demontaż rurociągu betonowego o śr. 500 mm	m	2		
14 d.2	D.03.02.01	Kanał z rur kanalizacyjnych GRP śr 450 mm wraz z łącznikami i wkładką dystansową wzmocnioną lub inna rura o tych samych parametrach	m	2		
15 d.2	D.03.02.01	Nakładka Insitu śr 315/160 mm	szt	3		

16 d.2	D.03.02.01	Trójnik 315/160 mm	szt	2.00		
17 d.2	D.03.02.01	Trójnik 160160 mm	szt	1.00		
18 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne śr 600 mm z tworzywa sztucznego (wg normy w projekcie budowl)	stud.	3		
3		Pozostałe roboty				
19 d.3		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych	m2	480.87		
20 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
21 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
22 d.3		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m	szt.	10		
23 d.3		Pompowanie wody	godz.	16		
24 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	162		
25 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	162		
26 d.3		włączenie kanału śr 315 mm do istniejącej studni	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: