

Kosztorys ofertowy

ul. Curie Skłodowskiej

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Curie-Skłodowskiej w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.233		
2 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z kostki brukowej betonowej	m2	22.500		
3 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka opaski z płyt betonowych 35x35x5 cm	m2	17.500		
4 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 6x20 cm	m	25.000		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub. 10 cm,	m2	51.000		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora (odl. do 2 km)	m2	737.000		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grub. 15 cm, z transportem do 5 km - skrzyżowanie z ul. Nowa Krępa	m2	42.000		
8 d.1		Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km i koszt składowania (poz.2,3,4,5)	m3	16.070		
2		ROBOTY ZIEMNE				
9 d.2	D-02.01.01	Ręczne wykonanie robót ziemnych , grunt kat. III - pod wpusty uliczne i przykanaliki,	m3	23.400		
10 d.2	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych - przykanaliki i studzienki ściekowe, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony	m3	13.300		
11 d.2		Wywiezienie ziemi z wykopów, leżącej na odkładzie na odl. do 5 km wraz z kosztem składowania	m3	455.080		
3		WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA				
12 d.3	D-03.02.01	Studzienki o śr. 500 mm , z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną D 400	szt	5.000		
13 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki i studzienki ściekowe, wykonywane z piasku o grubości 20 cm	m2	12.400		
14 d.3		Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	20.700		
15 d.3	D-03.02.01	Włączenie przykanalików do istniejących studni rewizyjnych, z zastosowaniem uszczelki "in situ".	szt	6.000		

4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA				
16 d.4	D-04.01.01	Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pod ławy betonowe, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, o głębokości śr. 30 cm (po robotach rozbiórkowych).	m2	1308.000		
17 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod krawężniki betonowe z oporem.	m3	32.450		
18 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe typu najazdowego o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	480.000		
19 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach: 15x22 cm - na ławie betonowej na połączeniu nawierzchni z kostki z istniejącą nawierzchnią bitumiczną - ul. Nowa Krępa i zakończeniu ulicy	m	35.000		
20 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod ściek w osi ulicy	m3	13.980		
21 d.4	D-08.05.01	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, w osi ulicy	m	233.000		
22 d.4	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1300.000		
23 d.4	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1300.000		
24 d.4	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, w obrębie jezdni.	m2	1300.000		
5		ROBOTY POZOSTAŁE				
25 d.5	D-01.03.07	Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami AROT A120 PS	m	43.000		
26 d.5	D-01.03.07	Regulacja pionowa: studnie telekomunikacyjne	szt	4.000		
27 d.5	D-01.03.07	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	3.000		
28 d.5	D-01.03.07	Regulacja pionowa: zawory	szt	10.000		
6		OZNAKOWANIE PIONOWE				
29 d.6	D-07.02.01	Zdjęcie niepodświetlonych znaków drogowych	szt	2.000		
30 d.6	D-07.02.01	Rozebranie słupków do znaków	szt	2.000		
31 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych śr 70 mm	szt	6.000		

32 d.6	D-07.02.01	Znaki drogowe - kwadratowe i prostokątne	szt	4.000		
33 d.6	D-07.02.01	Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm	szt	2.000		
34 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
7		Układanie płyt drogowych z rozbiórki				
35 d.7		Wykonanie koryta pod czasoe drogi kołowe wraz z odwozem urobku i kosztem składowania	m2	737.000		
36 d.7		podsyпка piaskowa grub. 10 cm	m2	737.000		
37 d.7		Układanie płyt drogowych pełnych - materiał mz rozbiórki	m2	737.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: