

Kosztyorys ofertowy

ul. Śląska kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Śląska kd						
1		kanalizacja				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.154		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowniczymi na odległość do 1 km	m3	521		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowniczymi (kat.gr.III)	m3	19		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowniczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	540		
5 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II	m3	153.30		
6 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	357.70		
7 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	357.70		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu	m3	511		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	540		
10 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	184.32		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite	m	153.60		
12 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm trójniki 315 mm/160 mm	szt	5		
13 d.1	D-03.02.01	Nakładka IN-SITU śr 160 mm	szt	5		

Kosztorys ofertowy

ul. Śląska kd

14 d.1	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm z betonową kintą w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 z wypełnieniem betonem z wkładką gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem betonowym (do 3,0 m)	studnia	5.00		
15 d.1	D-03.02.01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	1.00		
16 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą	m	153.60		
17 d.1		Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	737.28		
18 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
19 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
20 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	153.60		
21 d.1		Igłofiltry z rurą wplukującą o śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt bez obsypki do gł 4 m	szt	50		
22 d.1		pompowanie wody	godz	24		
23 d.1		Rozebranie płyt drogowych betonowych pełnych	m2	137		
24 d.1		Wywóz płyt na odległość do 2 km	m3	20.55		
25 d.1		Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe z odwozem (gł. 10 cm) i kosztem składowania	m2	137		
26 d.1		Układanie czasowych dróg kołowych na podsypce piaskowej grub. 10 cm	m2	137		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: