

kosztorys ofertowy

ul. Tęczowa  
kanalizacja deszczowa

| Lp.                  | Nr spec.techn. | Opis  | Jedn. miary | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------------------|----------------|---|-------------|---------|---------|--------------------|
| 1                    | 2              | 3   | 4           | 5       | 6       | 7                  |
| <b>ul Tęczowa kd</b> |                |   |             |         |         |                    |
| <b>1</b>             |                | <b>roboty ziemne</b>  |             |         |         |                    |
| 1 d.1                | D-03.02.01     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym   | km          | 0.453   |         |                    |
| 2 d.1                | D-03.02.01     | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km           | m3          | 1388.19 |         |                    |
| 3 d.1                | D-03.02.01     | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km   | m3          | 87.63   |         |                    |
| 4 d.1                | D-03.02.01     | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km | m3          | 1475.82 |         |                    |
| 5 d.1                | D-03.02.01     | Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna   | m3          | 1283.57 |         |                    |
| 6 d.1                | D-03.02.01     | Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna   | m3          | 1475.82 |         |                    |
| 7 d.1                | D-03.02.01     | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II  | m3          | 373.07  |         |                    |
| 8 d.1                | D-03.02.01     | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III  | m3          | 910.50  |         |                    |
| 9 d.1                | D-03.02.01     | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III  | m3          | 1283.57 |         |                    |
| 10 d.1               | D-03.02.01     | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm   | m2          | 584.20  |         |                    |
| <b>2</b>             |                | <b>Roboty konstrukcyjne</b>   |             |         |         |                    |
| 11 d.2               | D-03.02.01     | Kanały z rur PP śr 500 mm (sztywność obwodowa SN 8)   | m           | 72      |         |                    |
| 12 d.2               | D-03.02.01     | Kanały z rur PP śr 400 mm (sztywność obwodowa SN 8)   | m           | 95      |         |                    |
| 13 d.2               | D-03.02.01     | Kanały z rur PP śr 300 mm (sztywność obwodowa SN 8)   | m           | 286     |         |                    |
| 14 d.2               | D-03.02.01     | Kanały z rur PP śr 200 mm (sztywność obwodowa SN 8)   | m           | 33      |         |                    |
| 15 d.2               | D-03.02.01     | Nakładka Insitu śr 200 mm   | szt         | 10      |         |                    |

|   |            |  |       |      |  |  |
|---|------------|--|-------|------|--|--|
| 16<br>d.2   | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 2,5 m w gotowym wykopie , z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym ) | stud. | 14   |  |  |
| 17<br>d.2   | D-03.02.01 | Studzienki sciekowe betonowe z osadnikiem bez syfonu śr 500 mm   | szt   | 10   |  |  |
| <b>3</b>  |            | <b>Pozostałe roboty</b>  |       |      |  |  |
| 18<br>d.3   | D-03.02.01 | Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym  | m2    | 1812 |  |  |
| 19<br>d.3   | D-03.02.01 | Inwentaryzacja powykonawcza robót  | m     | 453  |  |  |
| 20<br>d.3   | D-03.02.01 | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót   | kpl   | 1.00 |  |  |
| 21<br>d.3   |            | Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m  | szt.  | 30   |  |  |
| 22<br>d.3   |            | Pompowanie wody  | godz. | 16   |  |  |
| 23<br>d.3   |            | Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym  | m     | 453  |  |  |
| 24<br>d.3   |            | Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna   | m     | 453  |  |  |
| 25<br>d.3   |            | Przebudowa przyłączy sanitarnych śr 160 mm   | szt   | 3    |  |  |
| 26<br>d.3   |            | Przebudowa komory na kolektorze śr 800 mm - połączenie rurociągu PP śr 500 mm  | odc   | 1    |  |  |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |            |  |       |      |  |  |
| <b>Podatek VAT</b>                                |            |  |       |      |  |  |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |            |  |       |      |  |  |

**Słownie:**