

Kosztorys ofertowy

ul. Tęczowa
kanalizacja deszczowa
nowy kosztorys

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul Tęczowa kd						
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.453		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	1388.19		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	87.63		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	1475.82		
5 d.1	D-03.02.01	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	1283.57		
6 d.1	D-03.02.01	Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	1475.82		
7 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	373.07		
8 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	910.50		
9 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	1283.57		
10 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	584.20		
2		Roboty konstrukcyjne				
11 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PP śr 500 mm (sztywność obwodowa SN 8)	m	72		
12 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PP śr 400 mm (sztywność obwodowa SN 8)	m	95		
13 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PP śr 300 mm (sztywność obwodowa SN 8)	m	286		

14 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 2,5 m w gotowym wykopie , z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym)	stud.	14		
3		Pozostałe roboty				
15 d.3	D-03.02.01	Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	1812		
16 d.3	D-03.02.01	Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	453		
17 d.3	D-03.02.01	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
18 d.3		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m	szt.	30		
19 d.3		Pompowanie wody	godz.	16		
20 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	453		
21 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	453		
22 d.3		Przebudowa przyłączy sanitarnych śr 160 mm	szt	3		
23 d.3		Przebudowa komory na kolektorze śr 800 mm - połączenie rurociągu PP śr 500 mm	odc	1		
24 d.3		Rozebranie nawierzchni z drobnego tłucznia grub. 10 cm wraz z odwozem na składowisko Inwestora (6 km)	m2	540		
25 d.3		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm	m2	20		
26 d.3		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	20		
27 d.3		Odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego grub. 20 cm (1/2 materiał z rozbiórki)	m2	20		
28 d.3		Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 20 cm (3/4 materiał z rozbiórki)	m2	20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: