

Kosztorys ofertowy

ul. Topolowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Topolowa						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.445		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	847.8		
3 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn dalsze rozp. 4 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - odl. 4 km	m3	847.8		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	847.00		
5 d.1		Dowóz piasku na nasyp	m3	400.00		
6 d.1		Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	400.00		
2		oporniki, obrzeża				
7 d.2	D-08.01.01	ława pod opornikii betonowa z oporem C12/15	m3	20.88		
8 d.2	D-08.01.01	Opornikii betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	464		
9 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoim piaskiem	m	1095		
10 d.2	D-08.03.01	ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	41.61		
3		Podbudowy				
11 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	3040.60		
12 d.3	D-04.02.01	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grub. 10 cm	m2	3040.50		
13 d.3	D-04.06.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm	m2	2283.60		
14 d.3	D-04.06.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm	m2	757		
15 d.3		Skropienie podbudowy emulsją szybkorozpadową - 08 kg/m2	m2	2951		

16 d.3	D- 05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm (kostka szara)	m2	89		
17 d.3	D- 05.03.23a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm 50/70	m2	2951		
4		Roboty wykończeniowe				
18 d.4	D-10.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3		
19 d.4	D-10.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		
20 d.4	D-10.03.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	2		
5		Roboty rozbiórkowe				
21 d.5	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	50		
22 d.5		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	2.5		
23 d.5		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za dalsze. 4 km	m3	2.5		
24 d.5		Koszt składowania gruzu na wysypisku - wycena własna	m3	2.5		
6		Pozostałe roboty				
25 d.6		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
26 d.6		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
27 d.6	D-10.02.01	zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze ochronnej dwudzielnej typu A 160 PS	m	10		
28 d.6		Usuwanie karpiny i bryły korzeniowej drzew	szt	17		
29 d.6		Przestawienie znaków drogowych (słupki i tablice)	szt	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: