

Kosztyorys ofertowy

ul. Wiśniowa kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne - wykop				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału sanitarnego w terenie równinnym	m	328		
2 d.1	j.w.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	1306.98		
3 d.1	j.w.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku do 1 km	m3	88.80		
4 d.1	j.w.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m3	1395.78		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	1395.78		
6 d.1	j.w.	zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	2163		
2		Roboty ziemne - zasypka				
7 d.2	j.w.	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	1268.88		
8 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypanie zasyпки	m3	1268.88		
3		Elementy sieci				
9 d.3	j.w.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m2	444.00		
10 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm w gotowym wykopie gł. do 2 m z włazem żeliwnym typ. ciężki D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	1		
11 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm w gotowym wykopie gł. do 2,5 m z włazem żeliwnym typ ciężki D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	2		

Kosztorys ofertowy

ul. Wiśniowa kd

12 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm w gotowym wykopie gł. do 4 m z włazem żeliwnym typ ciężki D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	2		
13 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 2000 mm w gotowym wykopie gł. do 4 m z włazem żeliwnym typ ciężki D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	1		
14 d.3	j.w.	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr -425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	2		
15 d.3	j.w.	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm (w tym 12,9 m wyprowadzenie w ul. boczne)	m	198		
16 d.3	j.w.	Kanały z rur żelbetowych C35/45 kl. II śr 400 mm	m	14		
17 d.3	j.w.	Kanały z rur żelbetowych C35/45 kl. II śr 500 mm	m	110		
18 d.3	j.w.	Kanały z rur żelbetowych C35/45 kl. II śr 800 mm (wyprowadzenia ze studni śr 2000)	m	6		
19 d.3		Zabezpieczenie otworów rur śr 800 mm	szt	2		
4	Obsługa gedezyjna + pozostałe roboty					
20 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
21 d.4		Monitoring powykonawczy	m	309		
22 d.4		Ułożenie węża drenarskiego nad rurą kanalizacji deszczowej z włączeniem do studni	m	309		
23 d.4		Igłofiltry o śr do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką	szt	185		
24 d.4		Pompowanie wody	godz	250		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: