

Kosztorys ofertowy

Wiśniowa kanalizacja deszczowa
(etap III)

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne - wykop				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału sanitarnego w terenie równinnym	m	207.4		
2 d.1	j.w.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	1039.45		
3 d.1	j.w.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku do 1 km	m3	43.55		
4 d.1	j.w.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m3	1083.00		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	1083.00		
6 d.1	j.w.	zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	1451.80		
2		Roboty ziemne - zasyпка				
7 d.2	j.w.	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	1014.46		
8 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypanie zasyпки	m3	1014.46		
3		Elementy sieci				
9 d.3	j.w.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m2	290.36		
10 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm w gotowym wykopie gł. do 3 m z włazem żeliwnym typ ciężki D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	1		
11 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm w gotowym wykopie gł. do 3,5 m z włazem żeliwnym typ ciężki D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	1		
12 d.3	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm w gotowym wykopie gł. do 4 m z włazem żeliwnym typ ciężki D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	2		
13 d.3	j.w.	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr -425 mm - zamknięte rurą teleskopową	szt	1		

14 d.3	j.w.	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	12		
15 d.3	j.w.	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm (w tym 36 m wyprowadzenie w ul. boczne)	m	195.4		
16 d.3		Zabezpieczenie otworów rur śr 400 mm	szt	4		
4		Obsługa gedezyjna + pozostałe roboty				
17 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
18 d.4		Monitoring powykonawczy	m	207.4		
19 d.4		Ułożenie węża drenarskiego nad rurą kanalizacji deszczowej z włączeniem do studni	m	309		
20 d.4		Igłofiltry o śr do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką	szt	100		
21 d.4		Pompowanie wody	godz	150		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: