

Kosztorys ofertowy

ul. Wiśniowa  
jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	179		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 6 km	m3	663.18		
3 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	663.18		
<b>2</b>		<b>Odwodnienie drogi</b>				
4 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	48		
5 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m2	32		
6 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	48		
7 d.2		Włączenie wlotów przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt.	8		
8 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 10 cm	m2	48		
9 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400	szt.	8		
10 d.2	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	48		
11 d.2	D-02.00.00	Zakup i dowóz piaseku na wykonanie zasyпки	m3	48		
<b>3</b>		<b>Profilowanie, warstwa dodatkowa</b>				
12 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	1328.96		
13 d.3	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 15 cm	m2	1278.72		
<b>4</b>		<b>Krawężnik, ściek</b>				
14 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)	m3	19.64		

15 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	164.68		
16 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe przejściowe 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16		
17 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	224		
18 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	34		
<b>5</b>	<b>Konstrukcja jezdni</b>					
19 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 20 cm	m2	1278.72		
20 d.5	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m2	1278.72		
21 d.5	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z AC 11W gr. 7cm	m2	1278.72		
22 d.5	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m2	1278.72		
23 d.5	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
24 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	9.00		
25 d.5	D-05.03.05	Wastwa ścierna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm	m2	1278.72		
<b>6</b>	<b>Wyspa ronda</b>					
26 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV - poszerzenia	m2	50.24		
27 d.6	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 15 cm	m2	50.24		
28 d.6	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton klasy C12/15 (0,03/mb)	m3	0.75		
29 d.6	D-08.01.01	Opornik granitowy 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki łukowe R3,5 wyokrąglone	m	25.1		
30 d.6	D-04.04.02	Podbudowy betonowe z betonu C12/15 gr.25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	50.24		
31 d.6	D-05.03.23a	Warstwa ścierna z kostki kamiennej regularnej klasy I o gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	50.24		
32 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	1		
<b>7</b>	<b>Oznakowanie poziome i pionowe</b>					

33 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4		
34 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - 4xA-7+C12, oznakowanie obszaru ronda bez przejść dla pieszych, chodnika i ścieżki rowerowej)	szt.	8		
<b>8</b>		<b>Obsługa gedyzyjna</b>				
35 d.8	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**