

Kosztorys ofertowy

kanal deszczowy
ul. Wysoka

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.132		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	271.32		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	15.84		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	287.16		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	287.16		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	277.22		
7 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	83.16		
8 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	194.06		
9 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	277.22		
10 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	158.40		
2		Roboty konstrukcyjne				
11 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite śr 400 mm	m	2.50		
12 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite śr 315 mm	m	129.50		
13 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1200 mm gł do 2 m w gotowym wykopie (z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym)	stud.	1		

14 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 2 m w gotowym wykopie (z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym)	stud.	2		
15 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 2,5 m w gotowym wykopie (z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym)	stud.	1		
3		Pozostałe roboty				
16 d.3	D-03.02.01	Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	462		
17 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
18 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą	m	132		
19 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	132		
20 d.3		Przebudowa przyłączy sieci gazowej kolidujących z budowaną kanalizacją deszczową (wysokościowa)	szt	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: