

Kosztorys ofertowy

ul. Zębcowska  
przebudowa oświetlenia  
(ze zmianami)

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ST przebudowa linii energetycznych	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku	kpl	1.00		
2	j.w.	Montaż słupa oświetleniowego wys. 8 m z fundamentem	szt	4.00		
3	j.w.	Montaż wysięgnika - 1 rura na słupie	szt	4.00		
4	j.w.	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys. 8 m z wysięgnikiem 1 ram	szt	4.00		
5	j.w.	Montaż oprawy LED 54W na słupie	szt	4.00		
6	j.w.	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego NN ilości 1 faz	szt	4.00		
7	j.w.	Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego gr kat III-IV	m3	18.00		
8	j.w.	przewiert mechaniczny rura SRS w 110	m	46		
9	j.w.	Kopanie rowów dla kabli ręcznew gr kat IV	m3	11.20		
10	j.w.	zasypanie rowów dla kabli dowiezionym piaskiem	m3	11.20		
11	j.w.	Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	m	94.00		
12	j.w.	Układanie kabla YAKY 4x25 na słupach betonowych	m	6		
13	j.w.	Układanie kabla YAKY 4x25 do rur osłonowych na słupie	m	3		
14	j.w.	Montaż rury osłonowej SV50 na słupie	m	3.00		
15	j.w.	Zarobienie na sucho końca kabla A1 do 1 KV 4 żyłowego o przekroju 25 mm2	szt	7.00		
16	j.w.	Badanie linii kablowej NN w ilości 4 żył	szt	4		
17	j.w.	Układanie uziomu w rowie kablowym	m	99		
18	j.w.	Przewód uziemiający na słupie z bednarki 200 m2	m	9		
19	j.w.	Badanie instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	3		
20	j.w.	Montaż ogranicznika przepięć linii NN izolowany bez odłączenia	szt	1		
21	j.w.	Podłączenie przewodów pojedynczych do 25 mm2 do linki na słupie	szt	2		
22		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**