

Kosztorys ofertowy

ul. Bzowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne i nawierzchnia</b>				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0.460		
2 d.1	D.01.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1242.24		
3 d.1	D.01.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	1242.24		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	1242.24		
5 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	30		
6 d.1	D.03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	30		
7 d.1	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	10		
8 d.1	D.03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	30		
9 d.1	D.03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	30		
10 d.1	D.03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie ka	m3	30		
11 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	30		
12 d.1	D.03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	30		
13 d.1	D.02.05.01	Wykonanie nasypów z dowiezonego piasku wraz z zagęszczeniem (jezdnia)	m3	4.15		
14 d.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	920		
15 d.1	D.08.01.01	ława pod opornik B-15	m3	46.00		
16 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12		
17 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
18 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	19		

19 d.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	2300		
20 d.1	D.04.02.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm 1,5 MPa	m2	2300		
21 d.1	D.04.05.01	Podbudowa betonowa- grub.warstwy po zagęszczeniu 20cm C8/10	m2	2300		
22 d.1	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara)	m2	2116.00		
23 d.1	D.05.03.23a	ściek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (4 rzędy kostki 10x20 cm)	m2	184.00		
24 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	690		
25 d.1		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	3.00		
26 d.1		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m	szt.	3.00		
27 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.460		
<b>2</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
28 d.2		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	9.00		
29 d.2		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0.45		
30 d.2		Cięcie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych - głębokość cięcia 8 cm - wycena własna	m	5.00		
31 d.2		rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm	m2	10.00		
32 d.2		rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm	m2	10.00		
33 d.2		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 6 km	m3	3.7		
34 d.2		Koszt składowania gruzu z rozbiórki	m3	3.7		
35 d.2		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**