

Kosztorys ofertowy

ul. Cisowa kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Roboty ziemne - wykop					
1 d.1	SS-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału sanitarnego w terenie równinnym	m	613.30			
2 d.1	SS-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	2047.61			
3 d.1	D-02.01.01	Dodatek za 3 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m3	1364.00			
4 d.1	j.w.	Szalunek skrzynkowy	m2	2097.49			
5 d.1	j	koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	1364.00			
2		Elementy sieci					
6 d.2	j.w.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m2	735.76			
7 d.2	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm w gotowym wykopie gł. do 2,5m z włazem żeliwnym typ. ciężki D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	5			
8 d.2	j.w.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm w gotowym wykopie gł. do 2,5 m - studnia kaskadowa z włazem żeliwnym typ. ciężki D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem)	stud.	1			
9 d.2	j.w.	Studnie WAVIN śr 425 mm zamknięte rurą teleskopową	stud.	6			
10 d.2	D-01.01.01	Włączenie kolektora w kietę studni betonowej istniejącej	szt.	1			
11 d.2	D-01.01.01	Trójniki 315mm/160 mm	szt.	6			
12 d.2	j.w.	Kanały z rur PVC litych klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	613.30			
13 d.2		Ułożenie węża drenarskiego nad rurociągiem z włączeniem do studni	m	613.30			
3		Roboty ziemne - zasypka					
14 d.3	j.w.	Zасыpanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	1741.72			

15 d.3	D-02.00.00	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu	m3	1058.11		
4		Obsługa gedezyjna				
16 d.4	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
5		Pozostałe roboty				
17 d.5		Igłofiltry o śr do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na gł. do 4 m	szt	300		
18 d.5		Pompowanie wody	godz	270		
19 d.5		Monitoring powykonawczy kamerą	m	613.30		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: