

Kosztorys ofertowy

Alejki z HanseGrand

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Alejki w Parku Miejskim i na skwerze przy ul. Krotoszyńskiej						
1		Roboty ziemne (grunt kategorii III) z przemieszczeniem urobku na odległość 10 m	m3	20		
2		Formowanie i zagęszczanie nasypów (skwer ul. Krotoszyńska)	m3	20		
3		Roboty ziemne z wywozem urobku na odl. 5 km	m3	32		
4		Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	138.00		
5		Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III -IV z wywozem urobku	m	530		
6		Ława pod obrzeża betonowa z oporem C 8/10	m3	20.14		
7		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	530		
8		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna grub. 6 cm po zagęszczeniu	m2	660		
9		Nawierzchnia z mieszanki HanseGrand grub. 4 cm po zagęszczeniu	m2	660		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: